

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłączy wodociągowych do budynków przy ul Urodzajnej 6 i 20 w Płocku
ADRES INWESTYCJI : ul Urodzajna w Płocku
INWESTOR : Wodociąg Płockie Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Płock ul. H A Gradowskiego 11
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Bogucka

DATA OPRACOWANIA : 24.10.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Analiza indywidualna	Wykonanie wodociągu o śr. zewnętrznej 160 mm z rur PE metodą bezwykopową - przewiertu sterowanego 1189	m	1189.000	
				RAZEM	1189.000
2	Analiza indywidualna	Wykonanie wodociągu o średnicy zewnętrznej 110 mm z rur PE metodą przewiertu sterowanego 545.5	m	545.500	
				RAZEM	545.500
3	Analiza indywidualna	Dostawa rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 160 mm o parametrach zgodnych z SIWZ 1344	m	1344.000	
				RAZEM	1344.000
4	Analiza indywidualna	Dostawa rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 110 mm o parametrach zgodnych z SIWZ 600	m	600.000	
				RAZEM	600.000