

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
W postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na przebudowę Wieży Ciśnień
i dobudowę tarasu w kondygnacji pierwszego piętra,
zmianę sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową
wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy).
Lokalizacja: Płock, Plac Dąbrowskiego (ul. Warszawska 26).

Nr sprawy: 2/TT/ZP/2012

L.dz. 1838 /2012

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Przebudowa Wieży Ciśnień i dobudowa tarasu w kondygnacji pierwszego piętra, zmiana sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy). Lokalizacja: Płock, Plac Dąbrowskiego (ul. Warszawska 26).

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

1. W dokumentacji Projekt Budowlany – branża sanitarna zostanie zrealizowane przyłącze wodociągowe (brak dokumentacji). Brak w przedmiarze zestawu wodomierzowego oraz zaworu antyskażeniowego. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Dokumentacja przyłączy sanitarnych - PT budowy przyłączy wod-kan do budynku „Wieży Ciśnień”- została umieszczona na stronie www.wodociagi.pl.

W kosztorysie należy ująć koszty montażu zestawu wodomierzowego oraz zaworu antyskażeniowego wg dokumentacji projektowej.

2. Do przygotowania ciepłej wody projektuje się podgrzewacz pojemnościowy 100 dm³, natomiast w przedmiarze w poz. 48 „Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm³”. Prosimy wyjaśnić niejasność dotyczącą pojemności podgrzewacza.

Odpowiedź:

W poz. 48 przedmiaru przytoczono podstawę wyceny „KNNR 4 0143-01” – z opisem katalogowym „urządzenia do podgrzewania wody, ze zbiornikiem o pojemności do 150 dm³”. W dokumentacji zaprojektowano podgrzewacz pojemnościowy 100 dm³.

3. Prosimy o wyjaśnienie z jakich materiałów ma być wykonana instalacja kanalizacji deszczowej, gdyż w projekcie uwzględnione są rury PCV DN 200 SN8 natomiast natomiast w przedmiarze uwzględnione są „Kanały rurowe – rury kamionkowe kielichowe o śr. 150 mm uszczelniane zaprawą cementową. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji sieci zewnętrznych (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączy wody).

Odpowiedź:

Dokumentację projektową sieci zewnętrznych (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączy wody) udostępniono na stronie www.wodociagi.pl - PT budowy przyłączy wod-kan do budynku „Wieży Ciśnień”.

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur polipropylenowych PP SN8 Ø160 mm.

4. W pliku „opis wyposażenia.pdf” znajduje się zestawienie wyposażenia, obejmujące urządzenia gastronomiczne, które nie są wpisane w przedmiar.

Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W tej sprawie pytanie nr 1 z odpowiedzią udostępniono na stronie www.wodociagi.pl w dniu 19.04.2012 r.

W przedmiarze branży budowlanej występuje winda towarowa i winda dla niepełnosprawnych.

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w urządzenia gastronomiczne nie są objęte niniejszym postępowaniem.

Urządzenia wymienione w pliku „opis wyposażenia” wg poniższego zestawienia należy ująć w cenie ofertowej:

- Toaleta i aneks porządkowy (piwnica): umywalka porcelanowa, brodzik gospodarczy umieszczony na wys. 50 cm, (**uzupełnienie:** płuczka ustępowa z miską ustępową wg PT instalacji sanitarnych)
- **Uzupełnienie:** Kuchnia (parter): umywalka porcelanowa,
- Rozdzielnia kelnerska (piętro I): umywalka porcelanowa,
- Antresola nad I pięciem: umywalka porcelanowa (**uzupełnienie:** wg PT instalacji sanitarnych: umywalka porcelanowa szt.2 i płuczka ustępowa z miską ustępową szt.2)
- Na tarasie zewnętrznym: gniazdo do przyłączenia np. chłodziarki na napoje albo lody itp.

5. Do instalacji zostaną podłączone według opisu dokumentacji

- płuczka ustępowa szt.3
- bateria umywalkowa szt.5
- bateria natyryrkowa szt.1
- bateria zlewozmywakowa szt.3

Do instalacji zostaną podłączone według przedmiaru

- płuczka ustępowa szt.2
- bateria umywalkowa szt.4
- bateria natyryrkowa szt.-
- bateria zlewozmywakowa szt.2

Prosimy o wyjaśnienia armatury oraz ilości białego montażu.

Odpowiedź:

Na podstawie odpowiedzi na pytanie nr 4 dot. „opisu wyposażenia”: w przedmiarze powinno być:

- płuczka ustępowa z miską ustępową szt. 3 (piwnica szt.1, antresola szt.2),
- bateria umywalkowa szt.5 (piwnica szt.1, parter szt.1, piętro I szt. 1, antresola szt.2)
- bateria natyryrkowa szt.1 (piwnica, brodzik)
- bateria zlewozmywakowa szt. - (zlewozmywaki w gestii przyszłego użytkownika)

Podejścia pod przybory należy wykonać zgodnie z dokumentacją PB Instalacje sanitarne wewnętrzne.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wisniewski
Andrzej Wisniewski

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski
Marek Naworski