

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT					
„Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”					
Zbiorcze Zestawienie Kosztów					
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Wyszczególnione elementy Przedmiaru Robót	wartość netto [PLN]	wartość podatku VAT [PLN]	wartość łącznie z VAT [PLN]
1	2	3	4	5	6
1	1.KO	KOSZTY OGÓLNE	-	-	-
2	2.W	ROBOTY BUDOWLANE	-	-	-
3	3.L	LIKWIDACJE	-	-	-
Przedmiar Robót łącznie:			-	-	-

Uwaga:

Tabelę Przedmiaru Robót należy wypełnić zgodnie z instrukcją w "Preambule do Tabeli Przedmiaru Robót".
Ponadto nie jest dopuszczalna modyfikacja opisów pozycji czy ingerencja w formuły dokumentu.

„Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [WWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + PFU + WWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.KO		KOSZTY OGÓLNE Elementy rozliczeniowe				
1	1.KO.1	WWIORB WW-00	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie mediów.	ryczałt	1,00		-
2	1.KO.2	WWIORB WW-00	Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu.	ryczałt	1,00		-
3	1.KO.3	WWIORB WW-00	Dokumentacja projektowa (w tym m. in. prace geodezyjne)	ryczałt	1,00		-
4	1.KO.4	WWIORB WW-00	Wykonanie i wdrożenie projektów organizacji ruchu. Wykonanie, organizacja przejazdów i objazdów. Oznakowanie dróg. Koszty zajęcia dróg (pasa drogowego) pod prowadzenie robót itp. Utrzymanie i likwidacja przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg.	ryczałt	1,00		-
5	1.KO.5	WWIORB WW-00	Dokumentacja Powykonawcza wraz z instrukcją eksploatacji (w tym geodezyjna).	ryczałt	1,00		-
6	1.KO.6	WWIORB WW-00	Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie tablicy informacyjnej (pamiątkowej) informującej o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej wraz z uzyskaniem pozwoleń na ich lokalizację.	kpl.	1,00		-
	1.KO	Razem:	KOSZTY OGÓLNE				-
	2.W		ROBOTY BUDOWLANE Roboty przygotowawcze i Technologia				
7	2.W.1	WWIORB WW-00, WW-01, WW-02, WW-03.01	Dostawa i montaż rur żeliwnych Ø500 PN10 metodą krakingu/burstlingu wraz z robotami towarzyszącymi.	m	711,00		-
8	2.W.2	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.03	Dostawa i montaż rur żeliwnych Ø500 PN10 metodą przewiertu sterowanego/wykopu otwartego wraz z robotami towarzyszącymi.	m	365,00		-
9	2.W.3	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.03	Dostawa i montaż rur żeliwnych Ø400 PN10 metodą wykopu otwartego wraz z robotami towarzyszącymi.	m	5,00		-
10	2.W.4	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.01	Dostawa i montaż rur PE 100RC Ø315 PN10 SDR17 metodą reliningu wraz z robotami towarzyszącymi.	m	55,00		-
11	2.W.5	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.01, WW-03.03	Dostawa i montaż przewodów kanalizacji teletechnicznej do umieszczenia w nich światłowodów (szac. 2x1076,0mb)	m	2152,00		-
12	2.W.6	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02	Renowacja komory K1 wraz dostawą i montażem materiałów, likwidacją ochrony katodowej oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
13	2.W.7	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02	Renowacja komory K2 wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
14	2.W.8	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02, WW-04	Renowacja komory K5 wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
15	2.W.9	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02, WW-04	Renowacja komory K8 wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
16	2.W.10	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02, WW-04	Budowa komory K7a wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
17	2.W.11	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02, WW-03.03	Budowa zasuw DN500 przy węźle D wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
18	2.W.12	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02, WW-03.03	Budowa zasuw DN300 przy węźle D wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
19	2.W.13	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02, WW-03.03	Budowa zasuw DN400 przy komorze K8 wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
20	2.W.14	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.02, WW-03.03	Włączenie w rurociąg DN400 przy komorze K8 wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
	2.W	Razem:	ROBOTY BUDOWLANE				-
	3.L		LIKWIDACJE Roboty przygotowawcze i Technologia				
21	3.L.1	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.03	Unieczynnienie istniejących wodociągów przeznaczonych do likwidacji, poprzez wypełnienie przestrzeni pianobetonem i częściowo w wykopie otwartym wraz z robotami towarzyszącymi.	m	395,00		-
22	3.L.2	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.03	Likwidacja komory K3 wraz z robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
23	3.L.3	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.03	Likwidacja komory K4 wraz z robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
24	3.L.4	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.03	Likwidacja komory K6 wraz z robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
25	3.L.5	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.03	Likwidacja komory K7 wraz z robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
26	3.L.6	WWIORB WW-00, WW-01 WW-02, WW-03.03	Likwidacja bloku oporowego przy komorze K5 wraz z robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
	3.L	Razem:	LIKWIDACJE				-
			RAZEM NETTO: 1.KO + 2.W + 3.L				-
			Aktualna stawka VAT				-
			RAZEM BRUTTO				-