

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwypokopowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwypokopowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwypokopowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwypokopowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwypokopowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwypokopowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)																				
Prakom	3.KD.4	D1[D25]-D2	K-1500	500	Wykop otwarty	29,50				29,50										
Roden	3.KD.1	D2-Wp10	1500-W	200	Wykop otwarty	18,50												18,50		
Prakom	3.KD.4	D2-T1	1500-T	500	Wykop otwarty	12,00				12,00										
Prakom	3.KD.1	T1-Rd1	T-Rd	200	Wykop otwarty	18,50												18,50		
Prakom	3.KD.4	T1-T2	T-T	500	Wykop otwarty	16,50				16,50										
Prakom	3.KD.1	T2-Rd2	T-Rd	200	Wykop otwarty	18,00												18,00		
Prakom	3.KD.4	T2-D3	T-1500	500	Wykop otwarty	22,00														
Prakom	3.KD.2	D3-Z1	1500-K	300	Wykop otwarty	8,50								8,50						
Roden	3.KD.1	D3-Wp9	1500-W	200	Wykop otwarty	4,50												4,50		
Prakom	3.KD.4	D3-D4	1500-1500	500	Wykop otwarty	4,50				4,50										
Prakom	3.KD.1	D4-D4.1	1500-1200	200	Wykop otwarty	6,50												6,50		
Prakom	3.KD.1	D4.1-Rd3	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,00												7,00		
Prakom	3.KD.4	D4-D5	1500-1500	500	Wykop otwarty	18,00				18,00										
Prakom	3.KD.2	D5-TD5.1	1500-T	300	Wykop otwarty	9,00							9,00							
Prakom	3.KD.1	TD5.1-Z2	T-K	200	Wykop otwarty	3,00												3,00		
Prakom	3.KD.2	TD5.1-DT5.1	T-600	300	Wykop otwarty	6,50								6,50						
Prakom	3.KD.1	DT5.1-Rd4	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,50												3,50		
Roden	3.KD.1	D5-Wp7	1500-W	200	Wykop otwarty	9,50												9,50		
Roden	3.KD.1	D5-Wp8	1500-W	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prakom	3.KD.4	D5-T3	1500-T	500	Wykop otwarty	40,00				40,00										
Prakom	3.KD.2	T3-DT3	T-600	300	Wykop otwarty	6,00								6,00						
Prakom	3.KD.2	DT3-Z3	600-K	300	Wykop otwarty	5,50								5,50						
Prakom	3.KD.4	T3-D6	T-1500	500	Wykop otwarty	16,50				16,50										
Prakom	3.KD.1	D6-W3	1500-W	200	Wykop otwarty	5,00												5,00		
Prakom	3.KD.1	D6-W4	1500-W	200	Wykop otwarty	3,00												3,00		
Prakom	3.KD.1	D6-Rd5	1500-Rd	200	Wykop otwarty	12,00												12,00		
Prakom	3.KD.4	D6-T4	1500-T	500	Wykop otwarty	26,00				26,00										
Prakom	3.KD.1	T4-Rd6	T-Rd	200	Wykop otwarty	10,50												10,50		
Prakom	3.KD.4	T4-D7	T-1500	500	Wykop otwarty	14,00				14,00										
Roden	3.KD.1	D7-Wp5	1500-W	200	Wykop otwarty	6,50												6,50		
Roden	3.KD.1	D7-Wp6	1500-W	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
Prakom	3.KD.2	D7-Z4	1500-K	300	Wykop otwarty	9,00								9,00						
Prakom	3.KD.2	D7-Z5	1500-K	300	Wykop otwarty	10,50								10,50						
Roden	3.KD.2	D7-S1	1500-1200	300	Wykop otwarty	40,50								40,50						
Roden	3.KD.1	S1-Wp3	1200-W	200	Wykop otwarty	5,00												5,00		
Roden	3.KD.1	S1-Wp4	1200-W	200	Wykop otwarty	3,00												3,00		
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)																				
Prakom	3.KD.3	D1[D25]-S2	K-1200	400	Wykop otwarty	15,50						15,50								
Roden	3.KD.1	S2-Wp11	1200-W	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
Roden	3.KD.1	S2-Wp12	1200-W	200	Wykop otwarty	16,00												16,00		
Prakom	3.KD.1	S2-Z6	1200-K	200	Wykop otwarty	13,50												13,50		
Prakom	3.KD.3	S2-T6	1200-T	400	Wykop otwarty	35,00						35,00								
Prakom	3.KD.6	T6-DT6	T-1200	300	Metoda bezwypokopowa	20,50							20,50							
Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.1	DT6-Rd7'	1200-Rd	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
Prakom	3.KD.3	T6-D8	T-1200	400	Wykop otwarty	9,50						9,50								
Prakom	3.KD.1	D8-Z7	1200-K	200	Wykop otwarty	12,50												12,50		
Prakom	3.KD.3	D8-D9[D1]	1200-1200	400	Wykop otwarty	23,00						23,00								
Prakom	3.KD.1	D9[D1]-D9.1	1200-1200	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prakom	3.KD.1	D9.1-Rd7	1200-Rd	200	Wykop otwarty	10,50												10,50		
Prakom	3.KD.3	D9-T7	1200-T	400	Wykop otwarty	18,00						18,00								
Prakom	3.KD.1	T7-DT7	T-1200	200	Wykop otwarty	8,50								8,50				8,50		
Prakom	3.KD.1	DT7-Rd8	1200-Rd	200	Wykop otwarty	10,50												10,50		
Prakom	3.KD.3	T7-D10	T-1200	400	Wykop otwarty	14,50						14,50								
Prakom	3.KD.2	D10-Z8	1200-K	300	Wykop otwarty	12,00								12,00						
Prakom	3.KD.2	D10-Z9	1200-K	300	Wykop otwarty	13,00								13,00						
Prakom	3.KD.3	D10-D11	1200-1200	400	Wykop otwarty	21,50						21,50								
Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.1	D11-Rd12'	1200-Rd	200	Wykop otwarty	13,00												13,00		
Prakom	3.KD.3	D11-T8	1200-T	400	Wykop otwarty	16,00						16,00								
Prakom	3.KD.3	T8-S3	T-1200	400	Wykop otwarty	10,50						10,50								
Roden	3.KD.1	S3-Wp13	1200-W	200	Wykop otwarty	3,00												3,00		
Roden	3.KD.1	S3-Wp14	1200-W	200	Wykop otwarty	7,50												7,50		
Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.5	S3-Rd11'	1200-Rd	200	Metoda bezwypokopowa	13,50											13,50			
Prakom	3.KD.3	S3-D12	1200-1200	400	Wykop otwarty	8,50						8,50								
Prakom	3.KD.2	D12-TD12	1200-T	300	Wykop otwarty	4,90								4,90						
Prakom	3.KD.2	TD12-Z11	T-K	300	Wykop otwarty	7,10								7,10						

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Kołowiecka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwykopowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwykopowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwykopowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwykopowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwykopowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwykopowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	TD12-Z11'	T-K	200	Wykop otwarty	10,70												10,70		
Prakom	3.KD.3	D12-T9	1200-T	400	Wykop otwarty	15,50						15,50								
Prakom	3.KD.1	T9-DT9	T-600	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
Prakom	3.KD.1	DT9-Rd9	600-Rd	200	Wykop otwarty	9,00												9,00		
Prakom	3.KD.3	T9-T10	T-T	400	Wykop otwarty	23,00						23,00								
Prakom	3.KD.1	T10-DT10	T-600	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
Prakom	3.KD.1	DT10-Rd10	600-Rd	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
Prakom	3.KD.3	T10-D13	T-1200	400	Wykop otwarty	7,00														
Prakom	3.KD.1	D13-W10	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00					7,00									
Prakom	3.KD.1	D13-W11	1200-W	200	Wykop otwarty	7,00												2,00		
Prakom	3.KD.2	D13-Z12	1200-K	300	Wykop otwarty	11,50								11,50				7,00		
Prakom	3.KD.2	D13-T11	1200-T	300	Wykop otwarty	7,50								7,50						
Prakom	3.KD.2	T11-Z13	T-K	300	Wykop otwarty	9,00								9,00						
Prakom	3.KD.2	T11-D13a	T-1200	300	Wykop otwarty	13,50								13,50						
Prakom	3.KD.2	D13a-Z14	1200-K	300	Wykop otwarty	17,50								17,50						
Prakom	3.KD.2	T8-D17	T-1200	300	Wykop otwarty	24,50								24,50						
Prakom	3.KD.6	D17-D18	1200-1200	300	Metoda bezwykopowa	22,00						22,00								
Prakom	3.KD.6	D18-D19	1200-1200	300	Metoda bezwykopowa	13,00						13,00								
Al. F. Kobylińskiego																				
Prakom	4.KD.5	D21ist.-T26	Kom.-T	1000	Metoda bezwykopowa	61,00	61,00													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D21.1-W38'	1200-W	200	Wykop otwarty	3,20												3,20		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D21.1-W39'	1200-W	200	Wykop otwarty	6,60												6,60		
Prakom	4.KD.3	T26-DT26	T-1200	250	Metoda bezwykopowa	17,00								17,00						
Prakom	4.KD.1	DT26-W38	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	DT26-W39	1200-W	200	Wykop otwarty	7,00												7,00		
Prakom	4.KD.5	T26-D22	T-Kom.	1000	Metoda bezwykopowa	28,00	28,00													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4	D22-D22.1	K-1200	300	Metoda bezwykopowa	34,50							34,50							
Prakom	4.KD.4	D22-D22.2	Kom.-1200	300	Metoda bezwykopowa	14,00						14,00								
Prakom	4.KD.2	D22.2-Z30	1200-K	300	Wykop otwarty	3,00								3,00						
Prakom	4.KD.2	D22.2-D22.3	1200-1200	300	Wykop otwarty	18,50								18,50						
Prakom	4.KD.1	D22.3-W42	1200-W	200	Wykop otwarty	11,00												11,00		
Prakom	4.KD.2	D22.2-TD22	1200-T	300	Wykop otwarty	12,00								12,00						
Prakom	4.KD.1	TD22-W41	T-W	200	Wykop otwarty	11,50												11,50		
Prakom	4.KD.2	TD22-D22.4	T-1200	300	Wykop otwarty	35,00								35,00						
Prakom	4.KD.1	D22.4-W40	1200-W	200	Wykop otwarty	12,50												12,50		
Prakom	4.KD.5	D22-D23	Kom.-Kom.	1000	Metoda bezwykopowa	53,00	53,00													
Prakom	4.KD.2	D23-TD23	Kom.-T	300	Wykop otwarty	2,50								2,50						
Prakom	4.KD.1	TD23-W43	T-W	200	Wykop otwarty	11,00												11,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.3	D23-D23.1	Kom.-1200	250	Metoda bezwykopowa	19,00									19,00					
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D23.1-W40'	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50												2,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D23.1-W41'	1200-W	200	Wykop otwarty	11,20												11,20		
Prakom	4.KD.5	D23-D24	Kom.-Kom.	1000	Metoda bezwykopowa	64,50	64,50													
Prakom	4.KD.2	D24-D24.2	Kom.-1200	300	Wykop otwarty	2,50								2,50						
Prakom	4.KD.1	D24.2-D24.4'	1200-T	200	Wykop otwarty	12,00												12,00		
Prakom	4.KD.1	D24.4'-W44	T-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewicka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwykopowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwykopowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwykopowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwykopowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwykopowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwykopowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4	D24.2-D24.2'	1200-1200	300	Metoda bezwykopowa	21,30							21,30							
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4	D24.2'-246	1200-K	300	Metoda bezwykopowa	11,20							11,20							
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D24.2'-W46'	1200-W	200	Wykop otwarty	9,70												9,70		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D24.2'-W47'	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50												2,50		
Prakom	4.KD.2	D24.2-TD24b	1200-T	300	Wykop otwarty	21,50								21,50						
Prakom	4.KD.1	TD24b-W45	T-W	200	Wykop otwarty	3,50												3,50		
Prakom	4.KD.2	TD24b-D24.6	T-1200	300	Wykop otwarty	22,50									22,50					
Prakom	4.KD.2	D24.6-TD24c	1200-T	300	Wykop otwarty	12,20									12,20					
Prakom	4.KD.1	TD24c-W46	T-W	200	Wykop otwarty	5,00												5,00		
Prakom	4.KD.2	TD24c-D24.7	T-1200	300	Wykop otwarty	9,80								9,80						
Prakom	4.KD.1	D24.7-W47	1200-W	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
Prakom	4.KD.1	D24.7-R1	1200-Rd	200	Wykop otwarty	15,50												15,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D24.7-R1.1	1200-Rd	200	Wykop otwarty	13,00												13,00		
Prakom	4.KD.5	D24-T27	Kom.-T	1000	Metoda bezwykopowa	58,50	58,50													
Prakom	4.KD.1	T27-DT27	T-600	200	Wykop otwarty	5,00												5,00		
Prakom	4.KD.1	DT27-W48	600-W	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
Prakom	4.KD.5	T27-D25(D1)	T-Kom.	1000	Metoda bezwykopowa	29,00	29,00													
Al. S. Jachowicza																				
Prakom	5.KD.8	D25(D1)-D26	Kom.-Kom.	1000	Metoda bezwykopowa	38,00	38,00													
Prakom	5.KD.3	D26-D26.3	Kom.-1200	300	Wykop otwarty	6,50								6,50						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D26.3-W52	1200-W	200	Wykop otwarty	9,40												9,40		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D26.3-243	1200-K	200	Wykop otwarty	6,90												6,90		
Prakom	5.KD.3	D26.3-TD26	1200-T	300	Wykop otwarty	8,50								8,50						
Prakom	5.KD.1	TD26-W53	T-W	200	Wykop otwarty	4,50												4,50		
Prakom	5.KD.3	TD26-D26.4	T-1200	300	Wykop otwarty	21,00								21,00						
Prakom	5.KD.1	D26.4-R2	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,50												7,50		
Prakom	5.KD.1	D26.4-W54	1200-W	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
Prakom	5.KD.8	D26-D27	Kom.-Kom.	1000	Metoda bezwykopowa	61,50	61,50													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D27-D27.1	Kom.-1200	200	Wykop otwarty	7,20												7,20		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D27.1-244	1200-K	200	Wykop otwarty	5,40												5,40		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D27.1-245	1200-K	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.5	D27-D27.2	Kom.-1200	250	Metoda bezwykopowa	24,00								24,00						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D27.2-W54'	1200-W	200	Wykop otwarty	2,60												2,60		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D27.2-W55'	1200-W	200	Wykop otwarty	8,10												8,10		
Prakom	5.KD.8	D27-D28	Kom.-Kom.	1000	Metoda bezwykopowa	99,00	99,00													
Prakom	5.KD.3	D28-D28.1	Kom.-1200	300	Wykop otwarty	7,50								7,50						
Prakom	5.KD.1	D28.1-R4	1200-Rd	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prakom	5.KD.3	D28.1-TD28	1200-T	300	Wykop otwarty	14,00								14,00						
Prakom	5.KD.1	TD28-D28.6	T-425	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prakom	5.KD.1	D28.6-R3	425-Rd	200	Wykop otwarty	0,50												0,50		
Prakom	5.KD.3	TD28-D28.2	T-1200	300	Wykop otwarty	9,50								9,50						
Prakom	5.KD.3	D28.2-232	1200-K	300	Wykop otwarty	8,50								8,50						

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwypokowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwypokowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwypokowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwypokowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwypokowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwypokowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D28.2-W56	1200-W	200	Wykop otwarty	5,20												5,20		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.2	D28.2-D28.9	1200-425	250	Wykop otwarty	11,00										11,00				
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D28.9-W55	425-W	200	Wykop otwarty	3,00												3,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D28.9-R7	425-Rd	200	Wykop otwarty	8,70												8,70		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.2	D28.9-D28.10	425-425	250	Wykop otwarty	26,00										26,00				
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D28.10-R6	425-Rd	200	Wykop otwarty	8,80												8,80		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D28.10-W56'	425-W	200	Wykop otwarty	6,20												6,20		
Prokom	S.KD.3	D28.1-D28.3	1200-1200	300	Wykop otwarty	21,50								21,50						
Prokom	S.KD.1	D28.3-R5	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,50												7,50		
Prokom	S.KD.3	D28.3-D28.4	1200-1200	300	Wykop otwarty	8,00								8,00						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D28.4-W57	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50												2,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.2	D28.4-W58	1200-W	250	Wykop otwarty	15,70										15,70				
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	W58-W58'	W-W	200	Wykop otwarty	12,90												12,90		
Prokom	S.KD.8	D28-D29	Kom.-Kom.	1000	Metoda bezwypokowa	48,00	48,00													
Prokom	S.KD.7	D29-T28	Kom.-T	600	Metoda bezwypokowa	18,00			18,00											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	T28-W60'	T-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.5	T28-W59	T-W	250	Metoda bezwypokowa	15,70									15,70					
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	W59-W59'	W-W	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
Prokom	S.KD.7	T28-D30	T-1500	600	Metoda bezwypokowa	58,50			58,50											
Prokom	S.KD.3	D30-Z34	1500-K	300	Wykop otwarty	14,00								14,00						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D30-W61'	1500-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
Prokom	S.KD.6	D30-TD30	1500-T	300	Metoda bezwypokowa	18,00						18,00								
Prokom	S.KD.1	TD30-D30.1	T-1200	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prokom	S.KD.1	D30.1-W61	1200-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
Prokom	S.KD.1	D30.1-W62	1200-W	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prokom	S.KD.3	TD30-Z33	T-K	300	Wykop otwarty	14,50								14,50						
Prokom	S.KD.7	D30-D31	1500-1500	600	Metoda bezwypokowa	39,50			39,50											
Prokom	S.KD.3	D31-TD31	1500-T	300	Wykop otwarty	1,50								1,50						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	TD31-W60	T-W	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
Prokom	S.KD.3	TD31-Z35	T-K	300	Wykop otwarty	8,50								8,50						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.2	D31-D31.1	1500-1200	250	Wykop otwarty	15,60										15,60				
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D31.1-W62'	1200-W	200	Wykop otwarty	3,00												3,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D31.1-W63'	1200-W	200	Wykop otwarty	9,00												9,00		
Prokom	S.KD.7	D31-T30	1500-T	600	Metoda bezwypokowa	43,00			43,00											

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewicza)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwypokowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwypokowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwypokowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwypokowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwypokowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwypokowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Prakom	S.KD.1	T30-DT30	T-1200	200	Wykop otwarty	2,50												2,50		
Prakom	S.KD.1	DT30-W63	1200-W	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
Prakom	S.KD.7	T30-D32	T-1500	600	Metoda bezwypokowa	25,50			25,50											
Prakom	S.KD.3	D32-D32.1	1500-1200	300	Wykop otwarty	3,00								3,00						
Prakom	S.KD.6	D32.1-D32.2	1200-1200	300	Metoda bezwypokowa	14,50						14,50								
Prakom	S.KD.1	D32.2-W65	1200-W	200	Wykop otwarty	4,50												4,50		
Prakom	S.KD.1	D32.2-W66	1200-W	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
Prakom	S.KD.1	D32.2-W67	1200-W	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
Prakom	S.KD.1	W67-W68	W-W	200	Wykop otwarty	1,00												1,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D32-W69'	1500-W	200	Wykop otwarty	13,40												13,40		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	D32-T31	1500-T	600	Metoda bezwypokowa	21,50			21,50											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	T31-DT32.1	T-600	200	Wykop otwarty	10,20												10,20		
Prakom	S.KD.1	T31-W69	T-W	200	Wykop otwarty	5,00												5,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	T31-T32	T-T	600	Metoda bezwypokowa	25,00			25,00											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	T32-T32a	T-T	200	Wykop otwarty	1,20												1,20		
Prakom	S.KD.1	T32a-W70	T-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	T32a-DT32	T-600	200	Wykop otwarty	9,00												9,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	T32-D33	T-1500	600	Metoda bezwypokowa	10,50			10,50											
Prakom	S.KD.3	D33-Z36	1500-K	300	Wykop otwarty	12,00							12,00							
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	D33-D34	1500-1500	600	Metoda bezwypokowa	40,00			40,00											
Prakom	S.KD.4	D34-D34.1	1500-1200	400	Wykop otwarty	25,00					25,00									
Prakom	S.KD.1	D34.1-W71	1200-W	200	Wykop otwarty	10,50												10,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D34.1-W70'	1200-W	200	Wykop otwarty	19,30												19,30		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D34.1-W71'	1200-W	200	Wykop otwarty	17,50												17,50		
Prakom	S.KD.1	D34.1-D34.2	1200-Kom.	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	D34-T33a	1500-T	600	Metoda bezwypokowa	18,50			18,50											
Prakom	S.KD.1	T33a-Z38	T-K	200	Wykop otwarty	9,50												9,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	T33a-T34a	T-T	600	Metoda bezwypokowa	6,60			6,60											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	T34a-W71a	T-W	200	Wykop otwarty	1,50												1,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	T34a-T34'	T-T	600	Metoda bezwypokowa	20,40			20,40											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.5	T34'-DT34	T-1200	250	Metoda bezwypokowa	16,90									16,90					
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	DT34-W73'	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50												2,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	DT34-W74'	1200-W	200	Wykop otwarty	7,70												7,70		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	T34'-T35'	T-T	600	Metoda bezwypokowa	19,00			19,00											

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewicza)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwypokowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwypokowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwypokowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwypokowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwypokowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwypokowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	T35'-W72'	T-W	200	Wykop otwarty	1,40												1,40		
aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	T35'-D35'	T-1500	600	Metoda bezwypokowa	19,50			19,50											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D35'-W72	1500-W	200	Wykop otwarty	7,00												7,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D35'-W74	1500-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	D35'-D36	1500-1500	600	Metoda bezwypokowa	27,00			27,00											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D36-Z41'	1500-K	200	Wykop otwarty	10,50												10,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.6	D36-D36.1	1500-1200	300	Metoda bezwypokowa	18,10							18,10							
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D36.1-W75	1200-W	200	Wykop otwarty	13,80												13,80		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D36.1-W75'	1200-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D36.1-W76'	1200-W	200	Wykop otwarty	14,80												14,80		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	D36-T36	1500-T	600	Metoda bezwypokowa	16,00			16,00											
Prakom	S.KD.1	T36-W76	T-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	T36-D37	T-1500	600	Metoda bezwypokowa	16,00			16,00											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D37-Z41	1500-K	200	Wykop otwarty	12,00												12,00		
Prakom	S.KD.3	D37-TD37	1500-T	300	Wykop otwarty	17,50								17,50						
Prakom	S.KD.2	TD37-D37.1	T-1200	250	Wykop otwarty	11,50										11,50				
Prakom	S.KD.1	D37.1-W77	1200-W	200	Wykop otwarty	4,50												4,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D37.1-W77'	1200-W	200	Wykop otwarty	7,60												7,60		
Prakom	S.KD.3	TD37-Z42	T-K	300	Wykop otwarty	16,50								16,50						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	D37-T37	1500-T	600	Metoda bezwypokowa	18,50			18,50											
Prakom	S.KD.1	T37-W78	T-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.7	T37-D38	T-1500	600	Metoda bezwypokowa	20,00			20,00											
Prakom	S.KD.1	D38-W79	1500-W	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prakom	S.KD.3	D38-D38.1	1500-1200	300	Wykop otwarty	26,00								26,00						
Prakom	S.KD.1	D38.1-W79a	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
Prakom	S.KD.3	D38.1-Z	1200-K	300	Wykop otwarty	10,00								10,00						
Prakom	S.KD.3	D25a(D2)-TD25a	1500-T	300	Wykop otwarty	6,50								6,50						
Prakom	S.KD.1	TD25a-W49	T-W	200	Wykop otwarty	2,50												2,50		
Prakom	S.KD.3	TD25a-D25b	T-1200	300	Wykop otwarty	11,00								11,00						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D25b-W50	1200-W	200	Wykop otwarty	11,40												11,40		
Prakom	S.KD.3	D25b-D25c	1200-1200	300	Wykop otwarty	18,00								18,00						
Prakom	S.KD.1	D25c-W51	1200-W	200	Wykop otwarty	10,50												10,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.1	D25c-W50'	1200-W	200	Wykop otwarty	9,20												9,20		
Prakom	S.KD.3	D25c-Z31	1200-K	300	Wykop otwarty	8,00								8,00						
ul. Piasta Kołodzieja																				
Prakom	6.KD.2	D1(D9)-D2	1200-1200	300	Wykop otwarty	31,00								31,00						
Prakom	6.KD.2	D2-T1	1200-T	300	Wykop otwarty	15,00								15,00						
Prakom	6.KD.2	T1-D3	T-1200	300	Wykop otwarty	14,50								14,50						

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwypokowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwypokowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwypokowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwypokowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwypokowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwypokowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Prakom	6.KD.2	D3-T2	1200-T	300	Wykop otwarty	12,00								12,00						
Prakom	6.KD.2	T2-T3	T-T	300	Wykop otwarty	7,50								7,50						
Prakom	6.KD.2	T3-D4	T-1200	300	Wykop otwarty	12,50								12,50						
Prakom	6.KD.2	D4-T4	1200-T	300	Wykop otwarty	19,00								19,00						
Prakom	6.KD.2	T4-D5	T-1200	300	Wykop otwarty	27,00								27,00						
Prakom	6.KD.2	D5-T5	1200-T	300	Wykop otwarty	35,00								35,00						
Prakom	6.KD.2	T5-D6	T-1200	300	Wykop otwarty	5,50								5,50						
Prakom	6.KD.2	D6-D6.1	1200-1200	300	Wykop otwarty	21,80								21,80						
Prakom	6.KD.2	D6.1-D7	1200-1200	300	Wykop otwarty	11,20								11,20						
Prakom	6.KD.2	D7-D8	1200-1200	300	Wykop otwarty	22,50								22,50						
Prakom	6.KD.1	T1-W1	T-W	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
Prakom	6.KD.2	D3-Z1	1200-K	300	Wykop otwarty	9,50								9,50						
Prakom	6.KD.2	D3-Z2	1200-K	300	Wykop otwarty	4,50								4,50						
Prakom	6.KD.1	T2-DT2	T-600	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
Prakom	6.KD.1	DT2-Z3	600-K	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
Prakom	6.KD.2	T3-W2	T-W	200	Wykop otwarty	4,50												4,50		
Prakom	6.KD.2	D4-Z4	1200-K	300	Wykop otwarty	11,50								11,50						
Prakom	6.KD.2	D4-Z	1200-K	300	Wykop otwarty	4,10								4,10						
Prakom	6.KD.1	T4-Z5	T-K	200	Wykop otwarty	4,10												4,10		
Prakom	6.KD.1	D5-W3	1200-W	200	Wykop otwarty	5,00												5,00		
Prakom	6.KD.2	D5-Z6	1200-K	300	Wykop otwarty	10,50								10,50						
Prakom	6.KD.1	T5-W4	T-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D6-W4.1	1200-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
Prakom	6.KD.2	D6-Z7	1200-K	300	Wykop otwarty	9,50								9,50						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D6.1-Z8.1	1200-K	200	Wykop otwarty	7,00												7,00		
Prakom	6.KD.1	D7-Z8	1200-K	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D8-Z8.2	1200-K	200	Wykop otwarty	4,50												4,50		
Prakom	6.KD.2	D8-Z9.1	1200-K	300	Wykop otwarty	12,50								12,50						
ul. Obrońców Westerplatte																				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.5	D29-KD23	K-1200	500	Wykop otwarty	8,12				8,12										
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD23-WU30	1200-W	200	Wykop otwarty	10,93												10,93		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD23-WU31	1200-W	200	Wykop otwarty	2,51												2,51		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.5	KD23-KD22	1200-1200	500	Wykop otwarty	21,72				21,72										
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD22-K13	1200-K	300	Wykop otwarty	15,05								15,05						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD22-R10	1200-R	200	Wykop otwarty	7,91												7,91		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.5	KD22-KD21	1200-1200	500	Wykop otwarty	15,20				15,20										
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD21-WU29	1200-W	200	Wykop otwarty	10,72												10,72		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD21-WU28	1200-W	200	Wykop otwarty	5,13												5,13		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD21-R9	1200-R	200	Wykop otwarty	10,32												10,32		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.5	KD21-KD20	1200-1200	500	Wykop otwarty	16,31				16,31										
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD20-KD20/1	1200-K	300	Wykop otwarty	18,10								18,10						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD20-KD20/2	1200-K	300	Wykop otwarty	6,80								6,80						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD20-KD20/3	1200-600	200	Wykop otwarty	5,30												5,30		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD20/3-R8	600-R	200	Wykop otwarty	2,10												2,10		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD20/3-KD20/4	600-600	200	Wykop otwarty	17,35												17,35		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD20/4-R7	600-R	200	Wykop otwarty	2,09												2,09		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.5	KD20-KD19	1200-1200	500	Metoda bezwypokowa	39,62					39,62									
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD19-WU27	1200-W	200	Wykop otwarty	4,21												4,21		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD19-WU26	1200-W	200	Wykop otwarty	10,52												10,52		

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Kołowiecka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwypokopowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwypokopowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwypokopowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwypokopowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwypokopowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwypokopowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD19-R6	1200-R	200	Wykop otwarty	10,54												10,54		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.5	KD19-KD18	1200-1200	500	Wykop otwarty	30,34				30,34										
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD18-K12	1200-K	200	Wykop otwarty	7,33												7,33		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD18-WU24	1200-W	200	Wykop otwarty	13,37												13,37		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD18-WU25	1200-W	200	Wykop otwarty	10,88												10,88		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.5	KD18-KD17	1200-1200	500	Metoda bezwypokopowa	37,20				37,20										
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD17-K10	1200-K	300	Wykop otwarty	15,11								15,11						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD17-K11	1200-K	300	Wykop otwarty	7,38								7,38						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD17-KD16	1200-1200	400	Wykop otwarty	18,24						18,24								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD16-WU21	1200-W	200	Wykop otwarty	7,90												7,90		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD16-WU20	1200-W	200	Wykop otwarty	3,24												3,24		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD16-R5	1200-R	200	Wykop otwarty	7,47												7,47		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD16-KD15	1200-1200	400	Wykop otwarty	19,75						19,75								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD15-R4	1200-R	200	Wykop otwarty	8,79												8,79		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD15-KD14	1200-1200	400	Wykop otwarty	12,26						12,26								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD14-WU18	1200-W	200	Wykop otwarty	7,88												7,88		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD14-WU19	1200-W	200	Wykop otwarty	2,73												2,73		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD14-KD13	1200-1200	400	Wykop otwarty	14,12						14,12								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD13-K9	1200-K	300	Wykop otwarty	14,56								14,56						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD13-KD12	1200-1200	400	Wykop otwarty	5,67						5,67								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD12-K8	1200-K	300	Wykop otwarty	2,31								2,31						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD12-KD11	1200-1200	400	Wykop otwarty	19,68						19,68								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD11-K7	1200-K	300	Wykop otwarty	13,02								13,02						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD11-R3	1200-R	200	Wykop otwarty	11,17												11,17		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD11-WU16	1200-W	200	Wykop otwarty	9,75												9,75		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD11-WU17	1200-W	200	Wykop otwarty	7,85												7,85		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD11-KD10	1200-1200	400	Wykop otwarty	38,29						38,29								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.2	KD10-K6	1200-K	250	Wykop otwarty	1,38										1,38				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.2	KD10-K5	1200-K	250	Wykop otwarty	12,88										12,88				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD10-KD9	1200-1200	400	Wykop otwarty	14,96						14,96								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD9-WU14	1200-W	200	Wykop otwarty	9,64												9,64		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD9-WU15	1200-W	200	Wykop otwarty	6,82												6,82		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD9-KD8	1200-1200	400	Wykop otwarty	18,78						18,78								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD8-KD8/1	1200-1200	300	Wykop otwarty	8,21								8,21						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD8/1-WU8	1200-W	200	Wykop otwarty	11,28												11,28		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD8/1-WU9	1200-W	200	Wykop otwarty	13,07												13,07		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD8/1-WU10	1200-W	200	Wykop otwarty	11,93												11,93		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD8-KD8/2	1200-1200	300	Wykop otwarty	6,48								6,48						

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewicka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	Al. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwypokowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwypokowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwypokowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwypokowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwypokowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwypokowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD8/2-WU11	1200-W	200	Wykop otwarty	5,80												5,80		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD8/2-WU12	1200-W	200	Wykop otwarty	10,06												10,06		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD8/2-WU13	1200-W	200	Wykop otwarty	14,17												14,17		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD8-KD7	1200-1200	400	Wykop otwarty	20,98						20,98								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD7-WU6	1200-W	200	Wykop otwarty	6,19												6,19		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD7-WU7	1200-W	200	Wykop otwarty	2,27												2,27		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD7-KD6	1200-1200	400	Wykop otwarty	15,72						15,72								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD6-K4	1200-K	300	Wykop otwarty	9,37								9,37						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD6-KD5	1200-1200	400	Wykop otwarty	10,31						10,31								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD5-WU4	1200-W	200	Wykop otwarty	6,18												6,18		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD5-WU5	1200-W	200	Wykop otwarty	2,51												2,51		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD5-KD4	1200-1200	400	Wykop otwarty	5,25						5,25								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD4-K3	1200-K	300	Wykop otwarty	12,80								12,80						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD4-R2	1200-R	200	Wykop otwarty	11,89												11,89		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD4-KD3	1200-1200	400	Wykop otwarty	27,34						27,34								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD3-R1	1200-R	200	Wykop otwarty	8,77												8,77		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD3-KD2	1200-1200	400	Wykop otwarty	21,81						21,81								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD2-K2	1200-K	300	Wykop otwarty	7,90								7,90						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD2-WU2	1200-W	200	Wykop otwarty	12,63												12,63		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD2-WU3	1200-W	200	Wykop otwarty	10,30												10,30		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.4	KD2-KD1	1200-1200	400	Wykop otwarty	52,82						52,82								
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD1-WU1	1200-W	200	Wykop otwarty	8,45												8,45		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.2	KD1-K1	1200-K	250	Wykop otwarty	8,11										8,11				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	K11-KD17/1	T-1200	300	Wykop otwarty	9,67								9,67						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD17/1-WU22	1200-W	200	Wykop otwarty	4,31												4,31		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD17/1-WU23	1200-W	200	Wykop otwarty	3,71												3,71		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD17/1-KD17/2	1200-1200	300	Wykop otwarty	25,49								25,49						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	KD17/2-D2	1200-K	200	Wykop otwarty	3,09												3,09		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.3	KD17/2-KD11st.	1200-1200	300	Wykop otwarty	7,20								7,20						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.1	K11-D1	1200-K	200	Wykop otwarty	3,15												3,15		
ul. Kochanowskiego																				
PROKOM	8.KD.7	D1(D32)-D2	1500-1500	600	Wykop otwarty	25,50		25,50												
PROKOM	8.KD.4	D2-Z1	1500-K	300	Wykop otwarty	6,50								6,50						
PROKOM	8.KD.2	D2-W1	1500-W	200	Wykop otwarty	2,50												2,50		
PROKOM	8.KD.2	D2-W2	1500-W	200	Wykop otwarty	5,00												5,00		
PROKOM	8.KD.7	D2-T1	1500-T	600	Wykop otwarty	27,50														
PROKOM	8.KD.2	T1-Z2	T-K	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
PROKOM	8.KD.7	T1-T2	T-T	600	Wykop otwarty	10,00														
PROKOM	8.KD.2	T2-Z3	T-K	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
PROKOM	8.KD.7	T2-D3	T-1500	600	Wykop otwarty	16,50														
PROKOM	8.KD.3	D3-Z4	1500-K	250	Wykop otwarty	6,50										6,50				
PROKOM	8.KD.4	D3-D3.1	1500-600	300	Wykop otwarty	4,50								4,50						
PROKOM	8.KD.4	D3.1-Z5	600-K	300	Wykop otwarty	3,50								3,50						

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Kołowiecka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	ul. F. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwykopowo)	DN600 (wykop otwarty)	DN600 (bezwykopowo)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (bezwykopowo)	DN400 (wykop otwarty)	DN300 (bezwykopowo)	DN300 (wykop otwarty)	DN250 (bezwykopowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bezwykopowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D3-W1'	1500-W	200	Wykop otwarty	2,30												2,30		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D3-W2'	1500-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
PROKOM	8.KD.7	D3-D4	1500-1500	600	Wykop otwarty	55,50		55,50												
PROKOM	8.KD.3	D4-Z6	1500-K	250	Wykop otwarty	6,50										6,50				
PROKOM	8.KD.2	D4-W3	1500-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
PROKOM	8.KD.2	D4-W4	1500-W	200	Wykop otwarty	4,50												4,50		
PROKOM	8.KD.7	D4-D5	1500-1500	600	Wykop otwarty	46,00		46,00												
PROKOM	8.KD.3	D5-Z7	1500-K	250	Wykop otwarty	6,50										6,50				
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D5-W3'	1500-W	200	Wykop otwarty	3,20												3,20		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D5-W4'	1500-W	200	Wykop otwarty	4,70												4,70		
PROKOM	8.KD.7	D5-D6	1500-1500	600	Wykop otwarty	18,50		18,50												
PROKOM	8.KD.6	D6-D7	1500-1500	500	Wykop otwarty	5,00				5,00										
PROKOM	8.KD.2	D7-Z8	1500-K	200	Wykop otwarty	9,50												9,50		
PROKOM	8.KD.2	D7-Z8.1	1500-K	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
PROKOM	8.KD.6	D7-D8	1500-1500	500	Wykop otwarty	25,00				25,00										
PROKOM	8.KD.2	D8-W5	1500-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
PROKOM	8.KD.2	D8-W6	1500-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
PROKOM	8.KD.6	D8-T3	1500-T	500	Wykop otwarty	58,50				58,50										
PROKOM	8.KD.2	T3-sW8	T-600	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
PROKOM	8.KD.2	sW8-W8	600-W	200	Wykop otwarty	1,50												1,50		
PROKOM	8.KD.6	T3-D9	T-1500	500	Wykop otwarty	7,50				7,50										
PROKOM	8.KD.4	D9-Z9	1500-K	300	Wykop otwarty	9,50								9,50						
PROKOM	8.KD.2	D9-W7	1500-W	200	Wykop otwarty	4,50												4,50		
PROKOM	8.KD.6	D9-D10	1500-1500	500	Wykop otwarty	19,50				19,50										
PROKOM	8.KD.4	D10-D20	1500-1200	300	Wykop otwarty	7,50								7,50						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.1	D10-WL1	1500-Pol.	150	Wykop otwarty	6,00													6,00	
PROKOM	8.KD.6	D10-D11	1500-1500	500	Wykop otwarty	18,00				18,00										
PROKOM	8.KD.2	D11-W9	1500-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
PROKOM	8.KD.2	D11-W10	1500-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
PROKOM	8.KD.2	D11-Z10	1500-K	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
PROKOM	8.KD.5	D11-T4	1500-T	400	Wykop otwarty	11,00							11,00							
PROKOM	8.KD.2	T4-Z11	T-K	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
PROKOM	8.KD.5	T4-D12	T-1200	400	Wykop otwarty	7,00												7,00		
PROKOM	8.KD.2	D12-D12.1	1200-1200	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
PROKOM	8.KD.5	D12-T5	1200-T	400	Wykop otwarty	9,00								9,00						
PROKOM	8.KD.2	T5-Z12	T-K	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
PROKOM	8.KD.5	T5-T6	T-T	400	Wykop otwarty	6,00								6,00						
PROKOM	8.KD.2	T6-Z13	T-K	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
PROKOM	8.KD.5	T6-D12'	T-1200	400	Wykop otwarty	11,10								11,10						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D12'-W9'	1200-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D12'-W10'	1200-W	200	Wykop otwarty	2,30												2,30		
PROKOM	8.KD.5	D12'-D13	1200-1200	400	Wykop otwarty	15,40								15,40						
PROKOM	8.KD.4	D13-Z14	1200-K	300	Wykop otwarty	9,00												9,00		
PROKOM	8.KD.2	D13-Z15	1200-K	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
PROKOM	8.KD.2	D13-Z16	1200-K	200	Wykop otwarty	6,50												6,50		
PROKOM	8.KD.5	D13-D14	1200-1200	400	Wykop otwarty	30,00								30,00						
PROKOM	8.KD.2	D14-W11	1200-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
PROKOM	8.KD.2	D14-W12	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50												2,50		
PROKOM	8.KD.2	D14-Z17	1200-K	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
PROKOM	8.KD.5	D14-T7	1200-T	400	Wykop otwarty	23,00								23,00						
PROKOM	8.KD.2	T7-Z18	T-K	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
PROKOM	8.KD.5	T7-D15	T-1200	400	Wykop otwarty	10,00								10,00						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.4	D15-Z19	1200-K	300	Wykop otwarty	10,50								10,50						
PROKOM	8.KD.2	D15-Z20	1200-K	200	Metoda bezwykopowa	6,00											6,00			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D15-W11'	1200-W	200	Wykop otwarty	6,70												6,70		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D15-W12'	1200-W	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
PROKOM	8.KD.5	D15-T8	1200-T	400	Wykop otwarty	14,50								14,50						

Rozdział kan. ogólnospławnej na kan. sanitarną i deszczową z przebudową infr. technicznej w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Piasta Kołodzieja, Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Salezjańskiej z zag. terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						5 929,92	540,50	199,50	463,00	424,19	76,82	822,98	187,10	1 332,05	92,60	131,17	19,50	1 634,51	6,00	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	442,00	-	-	-	199,00	-	-	-	95,50	-	-	-	147,50	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)
						576,20	-	-	-	-	-	217,50	55,50	120,50	-	-	13,50	169,20	-	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
						710,20	294,00	-	-	-	-	-	81,00	139,50	36,00	-	-	159,70	-	ul. Kobylińskiego
						1 654,90	246,50	-	463,00	-	-	25,00	50,60	272,00	56,60	79,80	-	461,40	-	Al. S. Jachowicza
						347,70	-	-	-	-	-	-	-	296,60	-	-	-	51,10	-	ul. Piasta Kołodzieja
						1 050,52	-	-	-	91,69	76,82	315,98	-	179,45	-	22,37	-	364,21	-	ul. Obrońców Westerplatte
						979,60	-	199,50	-	133,50	-	264,50	-	130,00	-	29,00	6,00	211,10	6,00	ul. Kochanowskiego
						168,80	-	-	-	-	-	-	-	98,50	-	-	-	70,30	-	ul. Salezjańska
						Ilość robót do wykonania [m]														
						Rura w osi	DN1000 (bezwypokowo)	DN600 (wypok otwarty)	DN600 (bezwypokowo)	DN500 (wypok otwarty)	DN500 (bezwypokowo)	DN400 (wypok otwarty)	DN300 (bezwypokowo)	DN300 (wypok otwarty)	DN250 (bezwypokowo)	DN250 (wypok otwarty)	DN200 (bezwypokowo)	DN200 (wypok otwarty)	DN150 (wypok otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROKOM	8.KD.2	T8-Z21	T-K	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
PROKOM	8.KD.5	T8-D15'	T-1200	400	Wykop otwarty	22,50						22,50								
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D15'-Z21'	1200-K	200	Wykop otwarty	6,00												6,00		
PROKOM	8.KD.5	D15'-D16	1200-1200	400	Wykop otwarty	19,00						19,00								
PROKOM	8.KD.3	D16-Z22	1200-K	250	Wykop otwarty	9,50										9,50				
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D16-W13	1200-W	200	Wykop otwarty	5,80												5,80		
PROKOM	8.KD.2	D16-W14	1200-W	200	Wykop otwarty	3,00												3,00		
PROKOM	8.KD.5	D16-D17	1200-1200	400	Wykop otwarty	24,50						24,50								
PROKOM	8.KD.2	D17-Z24	1200-K	200	Wykop otwarty	9,50												9,50		
PROKOM	8.KD.5	D17-T10	1200-T	400	Wykop otwarty	9,50						9,50								
PROKOM	8.KD.2	T10-Z25	T-K	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
PROKOM	8.KD.5	T10-T11	T-T	400	Wykop otwarty	27,00						27,00								
PROKOM	8.KD.2	T11-Z26	T-K	200	Wykop otwarty	5,50												5,50		
PROKOM	8.KD.5	T11-D17'	T-1200	400	Wykop otwarty	14,00						14,00								
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D17'-W13'	1200-W	200	Wykop otwarty	3,80												3,80		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.2	D17'-W14'	1200-W	200	Wykop otwarty	2,30												2,30		
PROKOM	8.KD.5	D17'-D18	T-1200	400	Wykop otwarty	11,00						11,00								
PROKOM	8.KD.4	D18-Z27	300	300	Wykop otwarty	5,50								5,50						
PROKOM	8.KD.4	D18-D19	1200-1200	300	Wykop otwarty	68,00								68,00						
PROKOM	8.KD.2	D19-W15	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00												2,00		
PROKOM	8.KD.2	D19-W16	1200-W	200	Wykop otwarty	3,50												3,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.4	D19-Z27'	1200-K	300	Wykop otwarty	5,50								5,50						
ul. Salezjańska																				
Prokom	9.KD.2	D5ist.-D6	1200-1200	300	Wykop otwarty	30,50								30,50						
Prokom	9.KD.2	D6-D6.1	1200-1200	300	Wykop otwarty	8,50								8,50						
Prokom	9.KD.2	D6.1-D7	1200-1200	300	Wykop otwarty	19,00								19,00						
Prokom	9.KD.2	D7-D8	1200-1200	300	Wykop otwarty	18,50								18,50						
Prokom	9.KD.2	D8-D9	1200-1200	300	Wykop otwarty	22,00								22,00						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.1	D5ist.-W1	1200-W	200	Wykop otwarty	6,40												6,40		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.1	D5ist.-W2	1200-W	200	Wykop otwarty	3,30												3,30		
Prokom	9.KD.1	D6-Z14	1200-K	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prokom	9.KD.1	D6-Z15	1200-K	200	Wykop otwarty	8,50												8,50		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.1	D6.1-W3	1200-W	200	Wykop otwarty	5,60												5,60		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.1	D6.1-W4	1200-W	200	Wykop otwarty	3,50												3,50		
Prokom	9.KD.1	D7-Z16	1200-K	200	Wykop otwarty	8,00												8,00		
Prokom	9.KD.1	D7-Z17	1200-K	200	Wykop otwarty	3,50												3,50		
Prokom	9.KD.1	D8-Z18	1200-K	200	Wykop otwarty	7,50												7,50		
Prokom	9.KD.1	D8-Z19	1200-K	200	Wykop otwarty	4,00												4,00		
Prokom	9.KD.1	D9-Z20	1200-K	200	Wykop otwarty	7,00												7,00		
Prokom	9.KD.1	D9-Z21	1200-K	200	Wykop otwarty	5,00												5,00		

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNI
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Salezjańska
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Ilość robót do wykonania																		Uwagi
					Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejzowy	Właz personalizowany bezkolejzowy	Właz typowy kolejzowy	Właz personalizowany kolejzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Ryma	Włączenie do istn. studni/komor/rwym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)																							
RODEN	3.KD.8/3.KD.11	S2	1200	4,00			1			1													
RODEN	3.KD.19	Wp11	500	1,56																1			
RODEN	3.KD.19	Wp12	500	1,41																1			
PROKOM	3.KD.17	T6	T400	4,14													1						
PROKOM	3.KD.9/3.KD.13	DT6	1200	3,50			1						1										
Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.20/3.KD.21	Rd7*	R	1,60																	1	1	
PROKOM	3.KD.8/3.KD.11	D8	1200	4,11			1			1													
PROKOM	3.KD.8/3.KD.11	D9(D1)	1200	4,02			1			1													
PROKOM	3.KD.10/3.KD.12	D9.1	1200	2,95			1					1											
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd7	R	1,40																	1	1	
PROKOM	3.KD.17	T7	T400	3,96													1						
PROKOM	3.KD.10/3.KD.12	DT7	1200	2,82			1					1											
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd8	R	1,60																	1	1	
PROKOM	3.KD.9/3.KD.11	D10	1200	3,91			1			1													
PROKOM	3.KD.9/3.KD.11	D11	1200	3,83			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.20/3.KD.21	Rd12*	R	1,60																	1	1	
PROKOM	3.KD.17	T8	T400	3,75													1						
RODEN	3.KD.9/3.KD.11	S3	1200	3,83			1			1													
RODEN	3.KD.19	Wp13	500	1,65																1			
RODEN	3.KD.19	Wp14	500	1,65																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.20/3.KD.21	Rd11*	R	1,60																	1	1	
PROKOM	3.KD.9/3.KD.11	D12	1200	3,66			1			1													
PROKOM	3.KD.18	TD12	T300	3,01														1					
PROKOM	3.KD.17	T9	T400	3,58													1						
PROKOM	3.KD.14/3.KD.13	DT9	600	2,27				1					1										
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd9	R	1,45																	1	1	
PROKOM	3.KD.17	T10	T400	3,49													1						
PROKOM	3.KD.14/3.KD.13	DT10	600	2,33				1					1										
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd10	R	1,45																	1	1	
PROKOM	3.KD.9/3.KD.11	D13	1200	3,47			1			1													
PROKOM	3.KD.19	W10	500	1,65																1			
PROKOM	3.KD.19	W11	500	1,65																1			
PROKOM	3.KD.18	T11	T300	3,37														1					
PROKOM	3.KD.9/3.KD.11	D13a	1200	3,27			1			1													
PROKOM	3.KD.9/3.KD.13	D17	1200	3,46			1						1										
PROKOM	3.KD.9/3.KD.13	D18	1200	3,06			1						1										
PROKOM	3.KD.9/3.KD.13	D19	1200	3,00			1						1										
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)																							
PROKOM	3.KD.7/3.KD.11	D2(D25a)	1500	3,68			1			1													
RODEN	3.KD.19	Wp10	500	1,65																1			
PROKOM	3.KD.16	T1	T500	3,62										1									
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd1	R	1,45																	1	1	

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNIK
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Salezjańska
Ilość robót do wykonania																							
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejzowy	Właz personalizowany kolejzowy	Właz typowy kolejzowy	Właz personalizowany kolejzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rymna	Włączenie do istn. studni/komor/rvny	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PROKOM	3.KD.16	T2	T500	3,57												1							
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd2	R	1,40																	1	1	
PROKOM	3.KD.7/3.KD.11	D3	1500	3,40		1				1													
RODEN	3.KD.19	Wp9	500	1,65																1			
PROKOM	3.KD.7/3.KD.11	D4	1500	3,37			1			1													
PROKOM	3.KD.10/3.KD.12	D4.1	1200	2,28			1					1											
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd3	R	1,40																	1	1	
PROKOM	3.KD.7/3.KD.11	D5	1500	3,25		1				1													
RODEN	3.KD.19	Wp7	500	1,65																1			
RODEN	3.KD.19	Wp8	500	1,65																1			
PROKOM	3.KD.18	TD5.1	T300	2,65														1					
PROKOM	3.KD.15/3.KD.13	DT5.1	600	1,73				1					1										
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd4	R	1,40																	1	1	
PROKOM	3.KD.16	T3	T500	3,15												1							
PROKOM	3.KD.14/3.KD.13	DT3	600	2,38				1					1										
PROKOM	3.KD.7/3.KD.11	D6	1500	3,10		1				1													
PROKOM	3.KD.19	W3	500	2,15																1			
PROKOM	3.KD.19	W4	500	1,65																1			
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd5	R	1,50																	1	1	
PROKOM	3.KD.16	T4	T500	3,03											1								
PROKOM	3.KD.20/3.KD.21	Rd6	R	1,45																	1	1	
PROKOM	3.KD.7/3.KD.11	D7	1500	3,00		1				1													
RODEN	3.KD.19	Wp5	500	1,34																1			
RODEN	3.KD.19	Wp6	500	1,40																1			
RODEN	3.KD.10/3.KD.11	S1	1200	2,42			1			1													
RODEN	3.KD.19	Wp3	500	1,42																1			
RODEN	3.KD.19	Wp4	500	1,65																1			
Al. S. Jachowicza																							
PROKOM	5.KD.25	TD25a	T300	2,65														1					
PROKOM	5.KD.27	W49	500	2,05																	1		
PROKOM	5.KD.16/5.KD.17	D25b	1200	2,60			1			1													
PROKOM	5.KD.27	W50	500	2,05																	1		
PROKOM	5.KD.16/5.KD.17	D25c	1200	2,52			1			1													
PROKOM	5.KD.27	W51	500	2,05																	1		
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.27	W50'	500	2,05																	1		
PROKOM	5.KD.9/5.KD.17	D26	Komora	7,19	1					1													
PROKOM	5.KD.15/5.KD.19	D26.3	1200	3,62			1				1												
PROKOM	5.KD.27	W52	500	2,05																	1		
PROKOM	5.KD.25	TD26	T300	2,28														1					
PROKOM	5.KD.27	W53	500	1,65																	1		
PROKOM	5.KD.16/5.KD.20	D26.4	1200	2,04			1					1											
PROKOM	5.KD.27	W54	500	1,65																	1		
PROKOM	5.KD.29/5.KD.30	R2	R	1,79																		1	1
PROKOM	5.KD.10/5.KD.17	D27	Komora	7,22	1					1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.16/5.KD.19	D27.1	1200	2,10			1				1												
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.16/5.KD.17	D27.2	1200	2,51			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.27	W54'	500	2,05																	1		

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNIE			
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)			
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)			
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza				
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego			
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja			
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte			
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego				
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Szaletzka				
PROJEKT	Pozycja przdmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Ilość robót do wykonania																		Uwagi			
					Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolierzowy	Właz personalizowany bezkolierzowy	Właz typowy kolierzowy	Właz personalizowany kolierzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komorzy/rynny				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.27	W55'	500	2,31																1						
PROKOM	S.KD.11/5.KD.17	D28	Komora	6,53	1					1																
PROKOM	S.KD.14/5.KD.20	D28.1	1200	4,20			1					1														
PROKOM	S.KD.29/5.KD.30	R4	R	1,76																	1	1				
PROKOM	S.KD.25	TD28	T300	4,13														1								
PROKOM	S.KD.22	D28.6	425	2,28				1																		
PROKOM	S.KD.29/5.KD.30	R3	R	2,18																	1	1				
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.14/5.KD.17	D28.2	1200	4,08			1			1																
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.27	W56	500	1,65																1						
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.23	D28.9	425	2,00					1																	
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.27	W55	500	1,65																1						
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.29/5.KD.30	R7	R	1,60																	1	1				
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.23	D28.10	425	1,85					1																	
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.29/5.KD.30	R6	R	1,75																	1	1				
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.27	W56'	500	1,65																1						
PROKOM	S.KD.15/5.KD.18	D28.3	1200	3,39			1						1													
PROKOM	S.KD.29/5.KD.30	R5	R	1,76																	1	1				
PROKOM	S.KD.15/5.KD.19	D28.4	1200	3,31			1				1															
PROKOM	S.KD.27	W57	500	1,65																1						
PROKOM	S.KD.27	W58	500	2,63																1						
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.27	W58'	500	2,30																1						
PROKOM	S.KD.12/5.KD.17	D29	Komora	6,21	1					1																
PROKOM	S.KD.24	T28	T600	5,91											1											
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.27	W60'	500	2,50																1						
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.27	W59'	500	2,30																1						
PROKOM	S.KD.27	W59	500	2,50																1						
PROKOM	S.KD.13/5.KD17	D30	1500	5,61		1				1																
Aktualizacja Wodociągi Płockie	S.KD.27	W61'	500	2,05																1						
PROKOM	S.KD.25	TD30	T300	3,23														1								
PROKOM	S.KD.16/5.KD.17	D30.1	1200	2,35			1			1																
PROKOM	S.KD.27	W61	500	2,05																1						
PROKOM	S.KD.27	W62	500	1,65																1						
PROKOM	S.KD.13/5.KD17	D31	1500	5,23		1				1																

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNIE	
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)	
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)	
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza	
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego	
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja	
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte	
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego	
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Salezjańska	
PROJEKT	Pozycja prędmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Ilość robót do wykonania																			Uwagi
					Komorę na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejowy	Właz personalizowany bezkolejowy	Właz typowy kolejowy	Właz personalizowany kolejowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komor/rvny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.25	TD31	T300	3,23														1						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W60	500	2,05																1				
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.16/5.KD.17	D31.1	1200	2,85			1			1														
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W62'	500	2,05																1				
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W63'	500	2,30																1				
PROKOM	S.KD.24	T30	T600	4,99											1									
PROKOM	S.KD.16/5.KD.20	DT30	1200	2,79			1					1												
PROKOM	S.KD.27	W63	500	2,05																1				
PROKOM	S.KD.13/5.KD17	D32(D1)	1500	4,85		1				1														
PROKOM	S.KD.16/5.KD.17	D32.1	1200	2,73			1			1														
PROKOM	S.KD.16/5.KD.17	D32.2	1200	2,69			1			1														
PROKOM	S.KD.27	W65	500	2,05																	1			
PROKOM	S.KD.27	W66	500	2,05																	1			
PROKOM	S.KD.27	W67	500	1,65																	1			
PROKOM	S.KD.27	W68	500	1,65																	1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W69'	500	2,05																	1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.24	T31	T600	4,94											1									
PROKOM	S.KD.27	W69	500	2,05																	1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.21/5.KD.18	DT32.1	600	2,00				1					1											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.24	T32	T600	5,00											1									
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.26	T32a	T200	2,76															1					
PROKOM	S.KD.27	W70	500	2,05																	1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.21/5.KD.18	DT32	600	1,75				1					1											
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.13/5.KD17	D33	1500	5,03		1				1														
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.13/5.KD17	D34	1500	4,81		1				1														
PROKOM	S.KD.13/5.KD17	D34.1	1500	4,06		1				1														
PROKOM	S.KD.28	D34.2	Komorę	2,42																		1		
PROKOM	S.KD.27	W71	500	2,05																	1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W70'	500	1,40																	1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W71'	500	2,05																	1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.24	T33a	T600	4,70											1									

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNI
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Salezjańska
Ilość robót do wykonania																							
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejnikowy	Właz personalizowany bezkolejnikowy	Właz typowy kolejnikowy	Właz personalizowany kolejnikowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rymna	Włączenie do istn. studni/komory/rwy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.24	T34a	T600	4,68											1								
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W71a	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.24	T34'	T600	4,62											1								
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.16/5_KD.17	DT34	1200	2,70			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W73'	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W74'	500	2,30																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.24	T35'	T600	4,56											1								
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W72'	500	2,20																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.13/5_KD17	D35'	1500	4,54		1				1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W72	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W74	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.13/5_KD17	D36	1500	4,57		1				1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.16/5_KD.17	D36.1	1200	2,63			1			1													
PROKOM	S.KD.27	W75	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W75'	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W76'	500	2,20																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.24	T36	T600	4,56											1								
PROKOM	S.KD.27	W76	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.13/5_KD17	D37	1500	4,57		1				1													
PROKOM	S.KD.25	TD37	T300	3,19														1					
PROKOM	S.KD.16/5_KD.17	D37.1	1200	2,33			1			1													
PROKOM	S.KD.27	W77	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.27	W77'	500	1,65																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.24	T37	T600	4,59											1								
PROKOM	S.KD.27	W78	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	S.KD.13/5_KD17	D38	1500	4,60		1				1													
PROKOM	S.KD.27	W79	500	2,05																1			
PROKOM	S.KD.16/5_KD17	D38.1	1200	2,99			1			1													

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNI
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	ul. Piasta Kołodzieja
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Obrońców Westerplatte
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Kochanowskiego
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Salezjańska
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	
PROJEKT	Pozycja prądu	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Ilość robót do wykonania																		Uwagi
					Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejowy	Właz personalizowany bezkolejowy	Właz typowy kolejowy	Właz personalizowany kolejowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rywna	Włączenie do istn. studni/komor/rvny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PROKOM	5.KD.27	W79a	500	1,65																1			
Al. F. Kobylińskiego																							
PROKOM	4.KD.6	D21st.	Komora	6,65																		1	Włączenie do istniejącej komory
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.12/4.KD.15	D21.1	1200	3,47			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.22	W38'	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.22	W39'	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.19	T26	T1000	6,91										1									
PROKOM	4.KD.12/4.KD.15	DT26	1200	3,86			1			1													
PROKOM	4.KD.22	W38	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.22	W39	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.7/4.KD.15	D22	Komora	7,04	1					1													
PROKOM	4.KD.21	D22.1	-	2,40																		1	
PROKOM	4.KD.12/4.KD.17	D22.2	1200	3,55			1				1												
PROKOM	4.KD.13/4.KD.17	D22.3	1200	2,39			1				1												
PROKOM	4.KD.22	W42	500	1,65																1			
PROKOM	4.KD.20	TD22	T300	2,37														1					
PROKOM	4.KD.22	W41	500	1,65																1			
PROKOM	4.KD.14/4.KD.17	D22.4	1200	1,85			1				1												
PROKOM	4.KD.22	W40	500	1,65																1			
PROKOM	4.KD.8/4.KD.15	D23	Komora	7,53	1					1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.13/4.KD.15	D23.1	1200	2,46			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.22	W40'	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.22	W41'	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.20	TD23	T300	3,53														1					
PROKOM	4.KD.22	W43	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.9/4.KD.15	D24	Komora	7,39	1					1													
PROKOM	4.KD.11/4.KD.15	D24.2	1200	6,24			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.11/4.KD.15	D24.2'	1200	5,00			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.22	W46'	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.22	W47'	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.13/4.KD.15	D24.4'	1200	2,52			1			1													
PROKOM	4.KD.22	W44	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.20	TD24b	T300	3,61														1					
PROKOM	4.KD.22	W45	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.12/4.KD.15	D24.6	1200	3,38			1			1													
PROKOM	4.KD.20	TD24c	T300	3,23														1					
PROKOM	4.KD.22	W46	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.12/4.KD.15	D24.7	1200	3,12			1			1													

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNIK
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	-	2	1	7	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Szejnarska
Ilość robót do wykonania																							
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Komor na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejowy	Właz personalizowany bezkolejowy	Właz typowy kolejowy	Właz personalizowany kolejowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Ryma	Włączenie do istn. studni/komor/rwymy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PROKOM	4.KD.22	W47	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.23/4.KD.24	R1	R	2,77																	1	1	
Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.23/4.KD.24	R1.1	R	2,77																	1	1	
PROKOM	4.KD.19	T27	T1000	7,38										1									
PROKOM	4.KD.18/4.KD.16	DT27	600	3,70				1						1									
PROKOM	4.KD.22	W48	500	2,05																1			
PROKOM	4.KD.10/4.KD.15	D25(D1)	Komor	7,37	1					1													
ul. Piasta Kołodzieja																							
PROKOM	6.KD.3/6.KD.6	D2	1200	3,68				1		1													
PROKOM	6.KD.9	T1	T300	3,50														1					
PROKOM	6.KD.10	W1	500	2,05																1			
PROKOM	6.KD.3/6.KD.6	D3	1200	3,34				1		1													
PROKOM	6.KD.9	T2	T300	3,16														1					
PROKOM	6.KD.8/6.KD.7	DT2	600	2,79				1					1										
PROKOM	6.KD.9	T3	T300	3,04														1					
PROKOM	6.KD.10	W2	500	2,05																1			
PROKOM	6.KD.4/6.KD.6	D4	1200	2,85				1		1													
PROKOM	6.KD.9	T4	T300	2,62														1					
PROKOM	6.KD.4/6.KD.6	D5	1200	2,30				1		1													
PROKOM	6.KD.10	W3	500	1,65																1			
PROKOM	6.KD.9	T5	T300	2,05														1					
PROKOM	6.KD.10	W4	500	1,65																1			
PROKOM	6.KD.4/6.KD.6	D6	1200	2,01				1		1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.10	W4.1	500	1,65																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.5/6.KD.6	D6.1	1200	2,00				1		1													
PROKOM	6.KD.4/6.KD.6	D7	1200	2,05				1		1													
PROKOM	6.KD.4/6.KD.7	D8	1200	2,25				1					1										
ul. Obrońców Westerplatte																							
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.14	KD1	1200	2,04				1				1											
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU1	500	1,20																1			
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.13	KD2	1200	2,47				1					1										
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU2	500	1,20																1			
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU3	500	1,20																1			
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.14	KD3	1200	2,59				1				1											
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R1	R	1,55																	1	1	
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD4	1200	2,67				1		1													
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R2	R	1,55																	1	1	
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD5	1200	2,66				1		1													
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU4	500	1,20																1			

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNIE	
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)	
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)	
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza	
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego	
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja	
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte	
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego	
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Salezjańska	
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Ilość robót do wykonania																			Uwagi
					Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolierzowy	Właz personalizowany bezkolierzowy	Właz typowy kolierzowy	Właz personalizowany kolierzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komorzy/rvmv		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU5	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD6	1200	2,68			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD7	1200	2,68			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU6	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU7	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD8	1200	2,84			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.10/7.KD.12	KD8/1	1200	1,50			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU8	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU9	500	1,22																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU10	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD8/2	1200	2,11			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU11	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU12	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU13	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD9	1200	2,70			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU14	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU15	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD10	1200	2,69			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD11	1200	2,71			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R3	R	1,55																	1	1		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU16	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU17	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.13	KD12	1200	2,87			1					1												
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.13	KD13	1200	2,92			1					1												
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.8/7.KD.13	KD14	1200	3,06			1					1												
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU18	500	1,10																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU19	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.8/7.KD.14	KD15	1200	3,06			1					1												
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R4	R	1,55																	1	1		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.8/7.KD.14	KD16	1200	3,18			1					1												
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R5	R	1,55																	1	1		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU20	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU21	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.8/7.KD.13	KD17	1200	3,31			1					1												
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.8/7.KD.14	KD18	1200	3,54			1					1												
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU24	500	1,20																1				

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNIE	
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)	
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)	
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza	
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego	
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja	
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte	
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego	
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Salezjańska	
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Ilość robót do wykonania																			Uwagi
					Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejzowy	Właz personalizowany bezkolejzowy	Właz typowy kolejzowy	Właz personalizowany kolejzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komory/r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU25	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.8/7.KD.14	KD19	1200	3,78			1					1												
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R6	R	1,55																	1	1		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU26	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU27	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.7/7.KD.13	KD20	1200	4,00			1						1											
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.11/7.KD13	KD20/3	600	1,79				1					1											
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.11/7.KD13	KD20/4	600	1,57				1					1											
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R8	R	1,55																	1	1		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R7	R	1,55																	1	1		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.7/7.KD.13	KD21	1200	4,19			1						1											
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R9	R	1,55																	1	1		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU28	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU29	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.7/7.KD.13	KD22	1200	5,91			1						1											
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.17/7.KD.18	R10	R	1,55																	1	1		
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.7/7.KD.12	KD23	1200	5,90			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU30	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU31	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.15	K11	T300	2,66														1						
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD17/1	1200	2,70			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU22	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.16	WU23	500	1,20																1				
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.9/7.KD.12	KD17/2	1200	2,81			1			1														
TProjekt Tomasz Piłat	7.KD.10/7.KD.13	KD11st.	1200	1,98			1						1											
ul. Kochanowskiego																								
PROKOM	8.KD.9/8.KD.14	D2	1500	4,18			1			1														
PROKOM	8.KD.20	W1	500	1,65																1				
PROKOM	8.KD.20	W2	500	1,65																1				
PROKOM	8.KD.17	T1	T600	4,14											1									
PROKOM	8.KD.17	T2	T600	4,11											1									
PROKOM	8.KD.9/8.KD.14	D3	1500	4,08			1			1														
PROKOM	8.KD.16/8.KD.15	D3.1	600	2,51				1					1											
Aktualizacja Wodociągł Płockie	8.KD.20	W1'	500	1,65																1				
Aktualizacja Wodociągł Płockie	8.KD.20	W2'	500	2,05																1				
PROKOM	8.KD.9/8.KD.14	D4	1500	4,06			1			1														
PROKOM	8.KD.20	W3	500	1,65																1				

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNI
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Salezjańska
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Ilość robót do wykonania																		Uwagi
					Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolierzowy	Właz personalizowany bezkolierzowy	Właz typowy kolierzowy	Właz personalizowany kolierzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rymna	Włączenie do istn. studni/komor/rvny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PROKOM	8.KD.20	W4	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.10/8.KD.14	D5	1500	3,95		1				1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W3'	500	1,64																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W4'	500	2,05																1			
PROKOM	8.KD.10/8.KD.14	D6	1500	3,96		1				1													
PROKOM	8.KD.10/8.KD.14	D7	1500	3,91		1				1													
PROKOM	8.KD.10/8.KD.14	D8	1500	3,82		1				1													
PROKOM	8.KD.20	W5	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.20	W6	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.18	T3	T500	3,73												1							
PROKOM	8.KD.16/8.KD.15	sW8	600	2,85				1					1										
PROKOM	8.KD.20	W8	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.10/8.KD.14	D9	1500	3,70		1				1													
PROKOM	8.KD.20	W7	500	2,05																1			
PROKOM	8.KD.10/8.KD.14	D10	1500	3,67		1				1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.21	WL1	-	2,50																		1	
PROKOM	8.KD.10/8.KD.14	D11	1500	3,63		1				1													
PROKOM	8.KD.20	W9	500	2,05																1			
PROKOM	8.KD.20	W10	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.19	T4	T400	3,54													1						
PROKOM	8.KD.11/8.KD.14	D12	1200	3,54			1			1													
PROKOM	8.KD.13/8.KD.15	D12.1	1200	1,70			1						1										
PROKOM	8.KD.19	T5	T400	3,54													1						
PROKOM	8.KD.19	T6	T400	3,53													1						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.11/8.KD.14	D12'	1200	3,53			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W9'	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W10'	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.11/8.KD.14	D13	1200	3,53			1			1													
PROKOM	8.KD.11/8.KD.14	D14	1200	3,54			1			1													
PROKOM	8.KD.20	W11	500	2,05																1			
PROKOM	8.KD.20	W12	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.19	T7	T400	3,51													1						
PROKOM	8.KD.11/8.KD.14	D15	1200	3,47			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W11'	500	2,05																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W12'	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.19	T8	T400	3,42													1						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.11/8.KD.14	D15'	1200	3,47			1			1													
PROKOM	8.KD.11/8.KD.14	D16	1200	3,50			1			1													

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					8	26	101	12	3	101	6	12	28	2	12	5	12	19	1	149	31	36	ŁĄCZNIŁE
					-	-	15	2	-	9	-	2	6	-	-	-	5	2	-	6	7	7	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	6	2	2	-	7	-	1	2	-	-	4	-	1	-	10	6	6	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewieckiej)
					4	10	19	2	3	26	3	3	3	-	10	-	-	6	1	50	6	7	Al. S. Jachowicza
					4	-	11	1	-	12	3	-	1	2	-	-	-	4	-	17	2	4	Al. F. Kobylińskiego
					-	-	8	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
					-	-	28	2	-	13	-	6	11	-	-	-	-	1	-	31	10	10	ul. Obrońców Westerplatte
					-	10	13	2	-	22	-	-	3	-	2	1	7	-	-	26	-	1	ul. Kochanowskiego
					-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	ul. Salezjańska
Ilość robót do wykonania																							
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Komora na DN1000	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejnikowy	Właz personalizowany bezkolejnikowy	Właz typowy kolejnikowy	Właz personalizowany kolejnikowy	Włączenie siodłowe na kanale DN1000	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN600	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN200	Wpust	Rywna	Włączenie do istn. studni/komory/rwy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W13	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.20	W14	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.11/8.KD.14	D17	1200	3,55			1			1													
PROKOM	8.KD.19	T10	T400	3,51													1						
PROKOM	8.KD.19	T11	T400	3,34													1						
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.11/8.KD.14	D17'	1200	3,23			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W13'	500	1,65																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.20	W14'	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.11/8.KD.14	D18	1200	3,20			1			1													
PROKOM	8.KD.12/8.KD.14	D19	1200	2,70			1			1													
PROKOM	8.KD.20	W15	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.20	W16	500	1,65																1			
PROKOM	8.KD.13/8.KD.14	D20	1200	1,99			1			1													
ul. Salezjańska																							
PROKOM	9.KD.3	D5ist.	1200	2,54																		1	Włączenie do istniejącej studni
PROKOM	9.KD.4/9.KD.5	D6	1200	2,56			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.4/9.KD.5	D6.1	1200	2,53			1			1													
PROKOM	9.KD.4/9.KD.5	D7	1200	2,49			1			1													
PROKOM	9.KD.4/9.KD.5	D8	1200	2,48			1			1													
PROKOM	9.KD.4/9.KD.5	D9	1200	2,55			1			1													
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.6	W1	500	1,65																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.6	W2	500	1,65																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.6	W3	500	1,65																1			
Aktualizacja Wodociąg Płockie	9.KD.6	W4	500	1,65																1			
* zagłębienia wpustów deszczowych zostały podane jako poziom dna kanału, do wartości należy doliczyć głębokość osadnika.																							

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA SANITARNA - KANAŁY								1 758,02	258,70	11,60	55,80	84,90	305,04	17,50	20,50	219,73	116,50	19,50	648,25	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Materiał rur stan aktualny	Średnica kanału [mm]		Metoda wykonania (rękaw, przebudowa wykopem otwartym, likwidacja)	117,20	-	-	-	-	-	-	-	9,50	-	-	107,70	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					402,20	258,70		-	-	-	18,20	-	-	-	-	-	125,30	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)		
					66,60	-		-	-	-	-	-	20,50	26,60	-	-	19,50	Al. S. Jachowicza		
					79,50	-		-	-	-	-	-	-	-	79,50	-	-	ul. Piasta Kołodzieja		
					512,42	-		11,60	55,80	-	121,84	-	-	88,63	37,00	-	197,55	ul. Obrońców Westerplatte		
								525,60	-	-	-	84,90	165,00	17,50	-	90,00	-	19,50	148,70	ul. Kochanowskiego
								54,50	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	49,50	ul. Salezjańska
								Ilość robót do wykonania [m]												Uwagi
					stan aktualny	docelowa		Rura w osi	DN800 (rękaw)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (rękaw)	DN400 (rękaw)	DN300 (wykop otwarty)	DN300 (rękaw)	DN250 (rękaw)	DN200 (wykop otwarty)	DN200 (rękaw)	DN150 (rękaw)	DN150 (wykop otwarty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)																				
Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ss5-Pol.2	1200-pol.	Kamionka	200	150	Wykop otwarty	15,80											15,80	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ss6-Pol.3	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	9,40											9,40	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ss7-Pol.4	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	9,30											9,30	
Wodociąg Płockie	19.KS.2	Ss8-Pol.5	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	9,50								9,50				
Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ss8-Pol.6	1200-pol.	Kamionka	200	150	Wykop otwarty	20,30											20,30	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ts4-Pol.7	T-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	20,20											20,20	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ss9-Pol.8	1200-pol.	Żelwio	150	150	Wykop otwarty	7,00											7,00	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ts5-Pol.9	T-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,30											5,30	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ts6-Pol.10	T-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	20,40											20,40	
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)																				
Wodociąg Płockie	19.KS.4	S1st.-S2	1500-1500	Beton	800	-	Rękaw CIPP	22,00	22,00											
Wodociąg Płockie	19.KS.4	S2-T1	1500-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	32,70	32,70											Należy zwrócić uwagę na odcinek kanału po likwidacji studni
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T1-ST1	T-425	Beton	200	150	Wykop otwarty	11,70											11,70	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST1-W1	425-Pol.	Beton	200	150	Wykop otwarty	2,40											2,40	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T1-T2	T-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	8,30	8,30											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T2-ST2	T-425	Kamionka	200	150	Wykop otwarty	10,20											10,20	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST2-W12	425-Pol.	Kamionka	200	150	Wykop otwarty	3,50											3,50	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T2-T3	T-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	6,20	6,20											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T3-ST3	T-425	Beton	200	150	Wykop otwarty	10,80											10,80	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST3-W13	425-Pol.	Beton	200	150	Wykop otwarty	2,70											2,70	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T3-S3	T-1500	Beton	800	-	Rękaw CIPP	12,30	12,30											
Wodociąg Płockie	19.KS.3	S3-S3.1	1500-1200	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	6,70					6,70							
Wodociąg Płockie	19.KS.3	S3.1-W14	1200-Pol.	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	4,30					4,30							
Wodociąg Płockie	19.KS.4	S3-T4	1500-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	8,90	8,90											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T4-ST4	T-425	PP	200	150	Wykop otwarty	12,20											12,20	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST4-W15	425-Pol.	PP	200	150	Wykop otwarty	1,00											1,00	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T4-T5	T-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	6,50	6,50											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T5-ST5	T-425	Kamionka	200	150	Wykop otwarty	7,30											7,30	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST5-W16	425-Pol.	Kamionka	200	150	Wykop otwarty	1,50											1,50	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T5-S4	T-1500	Beton	800	-	Rękaw CIPP	43,80	43,80											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	S4-W17	1500-Pol.	Beton	200	150	Wykop otwarty	7,00											7,00	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	S4-T6	1500-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	11,60	11,60											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T6-ST6	T-1200	Beton	200	150	Wykop otwarty	7,10											7,10	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST6-W18	1200-Pol.	Beton	200	150	Wykop otwarty	5,20											5,20	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T6-T7	T-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	6,50	6,50											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T7-ST7	T-425	Kamionka	200/150	150	Wykop otwarty	6,50											6,50	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST7-W19	425-Pol.	Kamionka	200/150	150	Wykop otwarty	0,60											0,60	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T7-T8	T-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	8,30	8,30											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T8-ST8	T-425	Beton	200	150	Wykop otwarty	10,10											10,10	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST8-W110	425-Pol.	Beton	200	150	Wykop otwarty	2,00											2,00	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T8-T9	T-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	13,50	13,50											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T9-ST9	T-425	Beton	300	150	Wykop otwarty	9,90											9,90	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST9-W111	425-Pol.	Beton	300	150	Wykop otwarty	1,90											1,90	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T9-S5	T-1500	Beton	800	-	Rękaw CIPP	19,00	19,00											
Wodociąg Płockie	19.KS.3	S5-W112	1500-Pol.	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	7,20					7,20							
Wodociąg Płockie	19.KS.4	S5-T10	1500-T	Beton	800	-	Rękaw CIPP	8,10	8,10											
Wodociąg Płockie	19.KS.1	T10-ST10	T-425	Beton	300	150	Wykop otwarty	10,90											10,90	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	ST10-W113	425-Pol.	Beton	300	150	Wykop otwarty	0,80											0,80	
Wodociąg Płockie	19.KS.4	T10-S61stn.	T-1200	Beton	800	-	Rękaw CIPP	51,00	51,00											
Al. S. Jachowicza																				
Wodociąg Płockie	21.KS.1	Ss11-Pol.1	1200-Pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	3,70								3,70				
Wodociąg Płockie	21.KS.3	Ss10-Ss9	1200-1200	Kamionka	250	250	Rękaw CIPP	12,50							12,50					
Wodociąg Płockie	21.KS.3	Ss9-Pol.1	1200-Pol.	Kamionka	250	250	Rękaw CIPP	8,00							8,00					
Wodociąg Płockie	21.KS.1	Tr51-Pol.1	T-Pol.	Beton	200	200	Wykop otwarty	22,90								22,90				
Wodociąg Płockie	21.KS.2	Tr52-Ss12	T-425	Beton	160	150	Wykop otwarty	19,50											19,50	
ul. Piasta Kołodzieja																				
PROKOM / Wodociąg Płockie	22.KS.1	S26-S27	1200-1200	Kamionka	200	-	Rękaw CIPP	28,00									28,00			
PROKOM / Wodociąg Płockie	22.KS.1	S27-S28	1200-1200	Kamionka	200	-	Rękaw CIPP	30,50									30,50			
PROKOM / Wodociąg Płockie	22.KS.1	S28-S29	1200-1200	Kamionka	200	-	Rękaw CIPP	21,00									21,00			
ul. Obrońców Westerplatte																				
Wodociąg Płockie	23.KS.2	Ss3-Pol.1	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	10,60								10,60				
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ts1-Ss4a	T-1000	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,30											6,30	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss4a-Pol.2	1000-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,50											4,50	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ts2-Ss5a	T-1000	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,80											5,80	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss5a-Pol.3	1000-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,70											4,70	
Wodociąg Płockie	23.KS.2	Ss6-Pol.4	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	10,70								10,70				
Wodociąg Płockie	23.KS.4	Ss6-Pol.5	1200-pol.	Beton	500	500	Wykop otwarty	11,60			11,60									
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ts4-Ss6a	T-1000	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,30											6,30	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss6a-Pol.6	1000-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,40											4,40	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss7-Ss7a	1200-1000	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,90											6,90	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss7a-Pol.7	1000-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,80											4,80	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ts5-Ss7b	T-1000	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,60											6,60	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss7b-Pol.8	1000-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,50												

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA SANITARNA - KANAŁY								1 758,02	258,70	11,60	55,80	84,90	305,04	17,50	20,50	219,73	116,50	19,50	648,25	ŁĄCZNIE
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Materiał rur stan aktualny	Średnica kanału [mm]		Metoda wykonania (rękaw, przebudowa wykopem otwartym, likwidacja)	117,20	-	-	-	-	-	-	-	9,50	-	-	107,70	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
								402,20	258,70	-	-	-	18,20	-	-	-	-	125,30	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)	
								66,60	-	-	-	-	-	20,50	26,60	-	-	19,50	Al. S. Jachowicza	
								79,50	-	-	-	-	-	-	-	79,50	-	-	ul. Piasta Kołodzieja	
								512,42	-	11,60	55,80	-	121,84	-	-	88,63	37,00	-	197,55	ul. Obrońców Westerplatte
					stan aktualny	docelowa														ul. Kochanowskiego
																				ul. Salezjańska
								Ilość robót do wykonania [m]												Uwagi
								Rura w osi	DN800 (rękaw)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (rękaw)	DN400 (rękaw)	DN300 (wykop otwarty)	DN300 (rękaw)	DN250 (rękaw)	DN200 (wykop otwarty)	DN200 (rękaw)	DN150 (rękaw)	DN150 (wykop otwarty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ts6-Sb8c	T-1000	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,40											6,40	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss8c-Pol.10	1000-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,40											4,40	
Wodociąg Płockie	23.KS.6	Ss9-Sistn.	1200-1200	Beton	500	-	Rękaw CIPP	13,60			13,60									
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss9-Pol.11	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	11,70											11,70	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ts7-Ss9a	T-1000	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	3,60											3,60	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss9a-Pol.12	1000-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	7,10											7,10	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ts8-Ss9b	T-1000	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	3,60											3,60	
Wodociąg Płockie	23.KS.1	Ss9b-Pol.13	1000-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	7,10											7,10	
Wodociąg Płockie	23.KS.6	Ss10-Sistn.1	1200-1200	Beton	500	-	Rękaw CIPP	42,20			42,20									
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS1-S1	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	11,82											11,82	
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.2	KS1-S2	1200-pol.	Kamionka	150	200	Wykop otwarty	11,01								11,01				
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.3	KS1-KS2	1200-1200	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	38,65					38,65							
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS2-KS2/1	1200-425	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	8,58											8,58	
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS2/1-S3	425-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	2,62											2,62	
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.3	KS2-KS3	1200-1200	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	29,20					29,20							
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS3-KS3/1	1200-425	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	10,86											10,86	
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.3	KS3-KS4	1200-1200	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	16,70					16,70							
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.2	KS4-KS4/1	1200-425	Beton	200	200	Wykop otwarty	10,85								10,85				
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.3	KS4-KS5	1200-1200	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	9,25					9,25							
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS5-S4	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	11,25											11,25	
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.3	KS5-KS6	1200-1200	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	21,94					21,94							
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.3	KS6-KS7	1200-1200	Kamionka	300	300	Wykop otwarty	6,10					6,10							
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.2	KS6-KS8	1200-1200	-	-	200	Wykop otwarty	23,76								23,76				
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS8-KS8/1	1200-425	-	-	150	Wykop otwarty	12,21											12,21	
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.2	KS8-KS9	1200-1200	-	-	200	Wykop otwarty	21,71								21,71				
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS9-KS9/1	1200-425	-	-	150	Wykop otwarty	11,92											11,92	
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS9-KS9/2	1200-425	-	-	150	Wykop otwarty	26,97											26,97	
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.1	KS9/2-S5	425-pol.	-	-	150	Wykop otwarty	2,62											2,62	
ul. Kochanowskiego																				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.6	S1a-S2	1200-1200	Kamionka	400	-	Rękaw CIPP	48,30				48,30								Na odcinku należy uwzględnić odbudowę kanału po likwidacji studni
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S2-W11	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	12,50								12,50				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.6	S2-S3	1200-1200	Kamionka	400	-	Rękaw CIPP	25,00				25,00								
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S3-W12	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	12,50								12,50				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	Ts1a-W13a	T-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	12,50								12,50				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S5-W14	1200-pol.	Kamionka	250	200	Wykop otwarty	12,40								12,40				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S5-W15	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	2,30								2,30				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	Ts1c-W14a	T-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	12,40											12,40	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	S6-W16	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	12,50											12,50	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.3	S6-S7	1200-800	-	-	300	Wykop otwarty	31,50					31,50							
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S7-W17	800-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	13,80								13,80				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.3	S7-S8	800-1200	Kamionka+CIPP	300	300	Wykop otwarty	28,00					28,00							
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S8-W18	1200-pol.	Beton	200	200	Wykop otwarty	13,70								13,70				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.3	S8-S9	1200-1200	Kamionka+CIPP	300	300	Wykop otwarty	62,50					62,50							
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.3	S9-S10	1200-1200	-	-	300	Wykop otwarty	39,00					39,00							
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.3	S10-S11	1200-800	-	-	300	Wykop otwarty	4,00					4,00							
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	S13-W19a	1200-pol.	Beton/Kamionka	200/150	150	Wykop otwarty	3,20											3,20	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.6	S13-S13a	1200-1200	Beton	400	-	Rękaw CIPP	11,60				11,60								
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	S13a-W19b	1200-pol.	Beton	200	150	Wykop otwarty	3,10											3,10	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	S15-W19c	1200-pol.	Beton	150	150	Wykop otwarty	12,80											12,80	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	Ts1f-W19d	T-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	12,60											12,60	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S16-W112	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	2,50								2,50				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	S16-W113	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	13,00											13,00	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	Ts1g-W114	T-pol.	Żeliwo	150	150	Wykop otwarty	12,60											12,60	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	Ts2-W115	T-pol.	Beton	150	150	Wykop otwarty	12,70											12,70	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S19-W116	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	2,40								2,40				

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA SANITARNA - KANAŁY								1 758,02	258,70	11,60	55,80	84,90	305,04	17,50	20,50	219,73	116,50	19,50	648,25	ŁĄCZNIK
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Materiał rur stan aktualny	Średnica kanału [mm]		Metoda wykonania (rękaw, przebudowa wykopem otwartym, likwidacja)	117,20	-	-	-	-	-	-	-	9,50	-	-	107,70	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
								402,20	258,70	-	-	-	18,20	-	-	-	-	-	125,30	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)
								66,60	-	-	-	-	-	20,50	-	26,60	-	-	19,50	Al. S. Jachowicza
								79,50	-	-	-	-	-	-	-	-	79,50	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
					512,42	-	11,60	55,80	-	121,84	-	-	88,63	37,00	-	197,55	ul. Obrońców Westerplatte			
525,60	-	-	-	84,90	165,00	17,50	-	90,00	-	19,50	148,70	ul. Kochanowskiego								
54,50	-	-	-	-	-	-	Ilość robót do wykonania [m]										-	49,50	ul. Salezjańska	
								Rura w osi	DN800 (rękaw)	DN500 (wykop otwarty)	DN500 (rękaw)	DN400 (rękaw)	DN300 (wykop otwarty)	DN300 (rękaw)	DN250 (rękaw)	DN200 (wykop otwarty)	DN200 (rękaw)	DN150 (rękaw)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	S19-W16a	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	14,60											14,60	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	Ts3-W17	T-pol.	Beton	150	150	Wykop otwarty	12,20											12,20	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.2	S20-W18	900-pol.	Beton	200	200	Wykop otwarty	5,40								5,40				
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.5	S21-S22	1200-900	Beton	300	-	Rękaw CIPP	17,50						17,50						
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	S22-W20	900-pol.	Kamionka	300	150	Wykop otwarty	15,30											15,30	
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.4	S22-S23	900-1200	Kamionka	150	-	Rękaw CIPP	19,50										19,50		
PROKOM / Wodociąg Płockie	24.KS.1	S23-W21	1200-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	11,70											11,70	
ul. Salezjańska																				
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.1	Ts30-W106	T-pol.	Kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,00											6,00	
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.1	Ts31-W107	T-pol.	PP	160	150	Wykop otwarty	6,00											6,00	
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.1	S94-W108	1200-pol.	Beton/Kamionka	200/150	150	Wykop otwarty	6,00											6,00	
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.1	S95-W109	1200-pol.	Beton/Zeliwo/PVC	200/150/160	150	Wykop otwarty	5,50											5,50	
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.1	S95-W110	1200-pol.	Beton	200	150	Wykop otwarty	6,50											6,50	
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.1	S96-W111	1200-pol.	Kamionka	200	150	Wykop otwarty	6,00											6,00	
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.1	S97-W112	1200-pol.	Zeliwo	150	150	Wykop otwarty	6,50											6,50	
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.1	S97-W113	1200-pol.	Zeliwo	150	150	Wykop otwarty	7,00											7,00	
PROKOM / Wodociąg Płockie	25.KS.2	S98-W114	1200-pol.	Kamionka	200	200	Wykop otwarty	5,00								5,00				

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							1	5	56	8	2	2	16	35	1	5	33	10	3	7	1	5	2	ŁĄCZNIE							
							-	-	10	-	-	-	-	6	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)		
							-	4	2	-	-	-	9	4	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)	
							-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Al. S. Jachowicza	
							-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
							1	1	17	8	-	-	-	6	17	-	2	8	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Obrońców Westerplatte
							-	-	18	-	2	2	-	1	-	3	18	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	ul. Kochanowskiego
							-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	ul. Salezjańska
Ilość robót do wykonania																															
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica [mm]		Zagłębienie [m]	Komora/studnia1200	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN900	Studnia DN800	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejorowy	Właz personalizowany bezkolejorowy	Właz typowy kolejorowy	Właz personalizowany kolejorowy	Włączenie siodłowe na kanale DN800	Włączenie siodłowe na kanale DN600	Włączenie siodłowe na kanale DN500	Włączenie siodłowe na kanale DN400	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Włączenie siodłowe na kanale DN250	Uwagi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiadecia)																															
Wodociąg Płockie	19.KS.6/19.KS.10	Ss1	2	1000	1200	4,90			1					1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.7/19.KS.10	Ss2	Nowy monolit	1000	1200	2,10			1					1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.6/19.KS.10	Ss3	2	800	1200	5,20			1					1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.6/19.KS.10	Ss4	2	1000	1200	4,90			1					1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.6/19.KS.10	Ss5	2	1000	1200	4,70			1					1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.6/19.KS.10	Ss6	2	1000	1200	4,60			1					1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.6/19.KS.11	Ss7	2	1000	1200	4,50			1							1															
Wodociąg Płockie	19.KS.5/19.KS.11	Ss8'	1	-	1200	4,56			1								1														
Wodociąg Płockie	19.KS.14	Ts4	T600	-	-	-													1												
Wodociąg Płockie	19.KS.6/19.KS.11	Ss9	2	1000	1200	4,30			1								1														
Wodociąg Płockie	19.KS.6/19.KS.11	Ss10	2	1000	1200	4,30			1																						
Wodociąg Płockie	19.KS.14	Ts5	T600	-	-	-													1												
Wodociąg Płockie	19.KS.14	Ts6	T600	-	-	-													1												
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)																															
Wodociąg Płockie	19.KS.8/19.KS.10	S2	Nowy monolit	-	1500	4,96		1						1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.15	T1	T800	-	-	-													1												
Wodociąg Płockie	19.KS.13	ST1	Nowa studnia z tworzywa	-	425	2,35							1																		
Wodociąg Płockie	19.KS.15	T2	T800	-	-	-													1												
Wodociąg Płockie	19.KS.13	ST2	Nowa studnia z tworzywa	-	425	2,35							1																		
Wodociąg Płockie	19.KS.15	T3	T800	-	-	-													1												
Wodociąg Płockie	19.KS.13	ST3	Nowa studnia z tworzywa	-	425	2,35							1																		
Wodociąg Płockie	19.KS.8/19.KS.10	S3	Nowy monolit	-	1500	5,01		1						1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.9/19.KS.11	S3.1	Nowy monolit	-	1200	3,40			1									1													
Wodociąg Płockie	19.KS.15	T4	T800	-	-	-													1												
Wodociąg Płockie	19.KS.12	ST4	Nowa studnia z tworzywa	-	425	3,81							1																		
Wodociąg Płockie	19.KS.15	T5	T800	-	-	-													1												
Wodociąg Płockie	19.KS.12	ST5	Nowa studnia z tworzywa	-	425	3,58							1																		
Wodociąg Płockie	19.KS.8/19.KS.10	S4	Nowy monolit	-	1500	5,40		1						1																	
Wodociąg Płockie	19.KS.15	T6	T800	-	-	-													1												

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							1	5	56	8	2	2	16	35	1	5	33	10	3	7	1	5	2	ŁĄCZNIE							
							-	-	10	-	-	-	-	6	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)		
							-	4	2	-	-	-	9	4	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)	
							-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Al. S. Jachowicza	
							-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
							1	1	17	8	-	-	6	17	-	2	8	-	-	7	-	-	8	-	-	7	-	-	-	-	-
-	-	18	-	2	2	-	1	-	3	18	-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	1	3	2	-	ul. Kochanowskiego						
-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	ul. Salezjańska						
Ilość robót do wykonania																															
PROJEKT	Pozycja przdmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica [mm]		Zagłębienie (m)	Komora/ studnia1200	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN900	Studnia DN800	Studnia DN425	Właz typowy bezkohlerzowy	Właz personalizowany bezkohlerzowy	Właz typowy kohlerzowy	Właz personalizowany kohlerzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN800	Włączenie siodłowe na kanale DN600	Włączenie siodłowe na kanale DNS00	Włączenie siodłowe na kanale DN400	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Włączenie siodłowe na kanale DN250	Uwagi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Wodociągi Płockie	19.KS.9/19.KS.11	S16	Nowy monolit	-	1200	3,10			1								1														
Wodociągi Płockie	19.KS.15	T7	T800	-	-	-												1													
Wodociągi Płockie	19.KS.12	S17	Nowa studnia z tworzywa	-	425	3,01							1																		
Wodociągi Płockie	19.KS.15	T8	T800	-	-	-												1													
Wodociągi Płockie	19.KS.12	S18	Nowa studnia z tworzywa	-	425	3,61							1																		
Wodociągi Płockie	19.KS.15	T9	T800	-	-	-												1													
Wodociągi Płockie	19.KS.13	S19	Nowa studnia z tworzywa	-	425	2,93							1																		
Wodociągi Płockie	19.KS.8/19.KS.10	S5	Nowy monolit	-	1500	5,65		1						1																	
Wodociągi Płockie	19.KS.15	T10	T800	-	-	-												1													
Wodociągi Płockie	19.KS.12	S110	Nowa studnia z tworzywa	-	425	3,77							1																		
Al. S. Jachowicza																															
Wodociągi Płockie	21.KS.4/21.KS.6	S611	Nowy monolit	1000	1200	2,00			1						1																
Wodociągi Płockie	21.KS.5	S612	Nowa studnia z tworzywa	-	425	3,85							1																		
ul. Piasta Kołodzieja																															
PROKOM / Wodociągi Płockie	22.KS.2/22.KS.4	S26	Nowy monolit	1000	1200	3,05			1					1																	
PROKOM / Wodociągi Płockie	22.KS.3/22.KS.4	S27	Nowy monolit	900	1200	2,75			1					1																	
PROKOM / Wodociągi Płockie	22.KS.3/22.KS.5	S28	Nowy monolit	1000	1200	2,55			1								1														
ul. Obrońców Westerplatte																															
Wodociągi Płockie	23.KS.7/23.KS.17	S63	1	1200	1200	2,20			1					1																	
Wodociągi Płockie	23.KS.11/23.KS.17	S64	5	1200	1200	2,21			1					1																	
Wodociągi Płockie	23.KS.21	T61	T500	-	-	-													1												
Wodociągi Płockie	23.KS.12/23.KS.19	S64a	5	1000	1000	2,10				1							1														
Wodociągi Płockie	23.KS.21	T62	T500	-	-	-													1												
Wodociągi Płockie	23.KS.12/23.KS.19	S65a	5	1000	1000	2,25				1							1														
Wodociągi Płockie	23.KS.7/23.KS.17	S66	1	1200	1200	2,45			1					1																	
Wodociągi Płockie	23.KS.21	T64	T500	-	-	-													1												

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							1	5	56	8	2	2	16	35	1	5	33	10	3	7	1	5	2	ŁĄCZNIE
							-	-	10	-	-	-	-	6	-	-	4	-	3	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
							-	4	2	-	-	-	9	4	-	-	2	10	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)
							-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Al. S. Jachowicza
							-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
							1	1	17	8	-	-	6	17	-	2	8	-	-	7	-	-	-	ul. Obrońców Westerplatte
							-	-	18	-	2	2	-	1	-	3	18	-	-	-	1	3	2	ul. Kochanowskiego
							-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	ul. Salezjańska
Ilość robót do wykonania																								
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica [mm]		Zagłębienie [m]	Komora/studnia DN1200	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN900	Studnia DN800	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejowy	Właz personalizowany bezkolejowy	Właz typowy kolejowy	Właz personalizowany kolejowy	Włączenie siodłowe na kanale DN800	Włączenie siodłowe na kanale DN600	Włączenie siodłowe na kanale DN500	Włączenie siodłowe na kanale DN400	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Włączenie siodłowe na kanale DN250	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Wodociąg Płockie	23.KS.12/23.KS.19	S6a	5	1000	1000	2,20				1							1							
Wodociąg Płockie	23.KS.7/23.KS.17	S67	1	1000	1200	2,60			1					1										
Wodociąg Płockie	23.KS.12/23.KS.19	S67a	5	1000	1000	2,60				1							1							
Wodociąg Płockie	23.KS.21	T65	T500	-	-	-														1				
Wodociąg Płockie	23.KS.12/23.KS.19	S67b	5	1000	1000	2,30				1							1							
Wodociąg Płockie	23.KS.8/23.KS.17	S68	2	1200	1500	2,80		1						1										
Wodociąg Płockie	23.KS.16/23.KS.17	S68a	Nowy monolit	1000	1200	2,57			1					1										
Wodociąg Płockie	23.KS.16/23.KS.17	S68b	Nowy monolit	900	1200	2,47			1					1										
Wodociąg Płockie	23.KS.21	T66	T500	-	-	-														1				
Wodociąg Płockie	23.KS.12/23.KS.19	S68c	5	1000	1000	2,47				1							1							
Wodociąg Płockie	23.KS.9/23.KS.17	S69	3	1200	1200	3,00			1					1										
Wodociąg Płockie	23.KS.21	T67	T500	-	-	-														1				
Wodociąg Płockie	23.KS.12/23.KS.18	S69a	5	1000	1000	2,75				1						1								
Wodociąg Płockie	23.KS.21	T68	T500	-	-	-														1				
Wodociąg Płockie	23.KS.12/23.KS.18	S69b	5	1000	1000	2,75				1						1								
Wodociąg Płockie	23.KS.13/23.KS.17	S610	5	1200	1200	3,55			1					1										
Wodociąg Płockie	23.KS.14/23.KS.17	S611	5	komora 1500x1500x700 kregi 1200	komora 1500x1500x700 kregi 1200	3,75	1							1										
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.15/23.KS.17	K51	Nowy monolit	-	1200	1,70			1					1										
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.15/23.KS.17	K52	Nowy monolit	-	1200	1,89			1					1										
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.20	K52/1	Nowa studnia z tworzywa	-	425	1,74							1											
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.16/23.KS.17	K53	Nowy monolit	-	1200	2,02			1					1										
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.20	K53/1	Nowa studnia z tworzywa	-	425	1,78							1											
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.16/23.KS.17	K54	Nowy monolit	-	1200	2,05			1					1										
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.20	K54/1	Nowa studnia z tworzywa	-	425	1,96							1											
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.16/23.KS.17	K55	Nowy monolit	-	1200	2,08			1					1										
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.16/23.KS.17	K56	Nowy monolit	-	1200	2,14			1					1										
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.10/23.KS.17	K57	4	900	1200	2,22			1					1										
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.16/23.KS.19	K58	Nowy monolit	-	1200	2,12			1								1							
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.20	K58/1	Nowa studnia z tworzywa	-	425	1,84							1											
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.16/23.KS.19	K59	Nowy monolit	-	1200	2,15			1								1							
TProjekt Tomasz Pilat	23.KS.20	K59/1	Nowa studnia z tworzywa	-	425	1,83							1											

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							1	5	56	8	2	2	16	35	1	5	33	10	3	7	1	5	2	ŁĄCZNIE							
							-	-	10	-	-	-	-	6	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)	
							-	4	2	-	-	-	9	4	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)	
							-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Al. S. Jachowicza	
							-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Piasta Kołodzieja	
							1	1	17	8	-	-	6	17	-	2	8	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Obrońców Westerplatte
							-	-	18	-	2	2	-	1	-	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	ul. Kochanowskiego
-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	ul. Salezjańska							
							Ilość robót do wykonania																	Uwagi							
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica [mm]		Zagłębienie [m]	Komora / studnia1200	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN900	Studnia DN800	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejowy	Właz personalizowany bezkolejowy	Właz typowy kolejowy	Właz personalizowany kolejowy	Włączenie siodłowe na kanale DN800	Włączenie siodłowe na kanale DN600	Włączenie siodłowe na kanale DN500	Włączenie siodłowe na kanale DN400	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Włączenie siodłowe na kanale DN250								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
TProjekt Tomasz Piłat	23.KS.20	KS9/2	Nowa studnia z tworzywa	-	425	1,79							1																		
ul. Kochanowskiego																															
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.7/24.KS22	S1a	1	-	1200	3,81			1						1									Nowa studnia do nabudowania na istniejącym kolektorze, zagłębienie do potwierdzenia podczas wykonywania prac.							
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.16/24.KS.23	S2	Nowy monolit	1000	1200	3,20			1							1															
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.12/24.KS.23	S3	4	1000	1200	3,15			1							1															
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.15/24.KS.23	S4	5	1200	1200	3,15			1							1															
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.24	Ts1a	T400	T	-	-														1											
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.8/24.KS.23	S5	1	1000	1200	3,05			1							1															
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.25	Ts1c	T300	T	-	-																1									
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.12/24.KS.23	S6	4	1000	1200	3,10			1								1														
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.18/24.KS.22	S7	Nowy monolit	-	800	2,97					1					1								W przypadku braku kolizji należy wybudować studnię DN1200 oraz rozliczyć w pozycji 24.KS.17							
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.16/24.KS.22	S8	Nowy monolit	-	1200	3,02			1							1															
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.17/24.KS.23	S9	Nowy monolit	800	1200	2,90			1								1														
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.17/24.KS.23	S10	Nowy monolit	-	1200	2,92			1								1														
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.14/24.KS.23	S11	4	800	800	2,80					1						1							W przypadku braku kolizji należy wybudować studnię DN1200 oraz rozliczyć w pozycji 24.KS.13							
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.11/24.KS.21	S12	3	1200	1200	2,65			1					1																	
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.13/24.KS.23	S13	4	800	1200	2,65			1								1														
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.17/24.KS.23	S13a	Nowy monolit	800	1200	2,35			1								1														
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.13/24.KS.23	S14	4	900	1200	2,55			1								1														
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.9/24.KS.23	S15	1	900	1200	2,55			1								1														
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.25	Ts1f	T300	T	-	-																1									
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.9/24.KS.23	S16	1	900	1200	2,60			1								1														

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kobylińskiego, Jachowicza, Bielskiej, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							1	5	56	8	2	2	16	35	1	5	33	10	3	7	1	5	2	ŁĄCZNIE						
							-	-	10	-	-	-	-	6	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)	
							-	4	2	-	-	-	9	4	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Królewiecka)	
							-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Al. S. Jachowicza	
							-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Piasta Kołodzieja
							1	1	17	8	-	-	6	17	-	-	2	8	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Obrońców Westerplatte
-	-	18	-	2	2	-	1	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	ul. Kochanowskiego							
-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	ul. Salezjańska							
PROJEKT							Ilość robót do wykonania																				Uwagi			
							Komora/ studnia1200	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN900	Studnia DN800	Studnia DN425	Właz typowy bezkolejorowy	Właz personalizowany bezkolejorowy	Właz typowy kolejorowy	Właz personalizowany kolejorowy	Włączenie siodłowe na kanale DN800	Włączenie siodłowe na kanale DN600	Włączenie siodłowe na kanale DN500	Włączenie siodłowe na kanale DN400	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Włączenie siodłowe na kanale DN250							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.26	Ts1g	T250	T	-	-																	1							
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.26	Ts2	T250	T	-	-																	1							
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.11/24.KS.23	S19	3	1200	1200	2,60			1								1													
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.25	Ts3	T300	T	-	-																1								
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.10/24.KS.23	S20	1	800	900	2,60					1						1							W przypadku braku koleżki należy wybudować studnię DN1200 oraz rozliczyć w pozycji 24.KS.9						
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.13/24.KS.23	S21	4	800	1200	2,20			1								1													
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.19/24.KS.23	S22	Nowy monolit	900	900	2,00					1						1							W przypadku braku koleżki należy wybudować studnię DN1200 oraz rozliczyć w pozycji 24.KS.20						
PROKOM / Wodociągi Płockie	24.KS.20/24.KS.23	S23	Nowy monolit	900	1200	1,55			1								1													
ul. Salezjańska																														
PROKOM / Wodociągi Płockie	25.KS.8	Ts30	T300	T	-	-																1								
PROKOM / Wodociągi Płockie	25.KS.8	Ts31	T300	T	-	-																1								
PROKOM / Wodociągi Płockie	25.KS.3/25.KS.7	S94	1	800	1200	2,90			1					1																
PROKOM / Wodociągi Płockie	25.KS.3/25.KS.7	S95	1	800	1200	2,90			1					1																
PROKOM / Wodociągi Płockie	25.KS.4/25.KS.7	S96	2	1000	1200	2,50			1					1																
PROKOM / Wodociągi Płockie	25.KS.5/25.KS.7	S97	3	1200	1200	2,60			1					1																
PROKOM / Wodociągi Płockie	25.KS.6/25.KS.7	S98	4	1200	1200	2,50			1					1																

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)														
Wodociąg Płockie	15.W.1	W0-W1	250	metoda bezwykopowa							8,3			
Wodociąg Płockie	15.W.2	W1-W6	110	wykop otwarty					7,60					
Wodociąg Płockie	15.W.1	W1-HP1	250	metoda bezwykopowa							21,50			
Wodociąg Płockie	15.W.1	HP1-P1	250	metoda bezwykopowa							16,50			
Wodociąg Płockie	15.W.3	P1-P1`	63	wykop otwarty			6,30							
Wodociąg Płockie	15.W.1	P1-P2	250	metoda bezwykopowa							37,30			
Wodociąg Płockie	15.W.5	P2-P2`	40	wykop otwarty	0,85									
Wodociąg Płockie	15.W.1	P2-P3	250	metoda bezwykopowa							17,00			
Wodociąg Płockie	15.W.3	P3-P3`	63	wykop otwarty			24,40							
Wodociąg Płockie	15.W.1	P3-W2	250	metoda bezwykopowa							14,00			
Wodociąg Płockie	15.W.2	W2-W7	110	wykop otwarty					4,00					
Wodociąg Płockie	15.W.1	W2-HP2	250	metoda bezwykopowa							1,00			
Wodociąg Płockie	15.W.1	HP2-W3	250	metoda bezwykopowa							5,70			

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]									
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociągi Płockie	15.W.1	W3-P4	250	metoda bezwykopowa							6,00			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P4-P4`	63	wykop otwarty			5,30							
Wodociągi Płockie	15.W.1	P4-P5	250	metoda bezwykopowa							22,10			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P5-P5`	63	wykop otwarty			24,30							
Wodociągi Płockie	15.W.1	P5-W4	250	metoda bezwykopowa							38,00			
Wodociągi Płockie	15.W.2	W4-W8	110	wykop otwarty					5,30					
Wodociągi Płockie	15.W.1	W4-P6	250	metoda bezwykopowa							1,50			
Wodociągi Płockie	15.W.5	P6-P6`	40	wykop otwarty	21,20									
Wodociągi Płockie	15.W.1	P6-P7	250	metoda bezwykopowa							4,50			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P7-P7`	63	wykop otwarty			5,30							
Wodociągi Płockie	15.W.1	P7-P8	250	metoda bezwykopowa							12,50			
Wodociągi Płockie	15.W.5	P8-P8`	40	wykop otwarty	20,50									
Wodociągi Płockie	15.W.1	P8-P9	250	metoda bezwykopowa							21,80			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P9-P9`	63	wykop otwarty			5,20							

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]									
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociągi Płockie	15.W.1	P9-P10	250	metoda bezwykopowa							52,30			
Wodociągi Płockie	15.W.4	P10-P10`	50	wykop otwarty		3,00								
Wodociągi Płockie	15.W.1	P10-P11	250	metoda bezwykopowa							8,90			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P11-P11`	63	wykop otwarty			5,10							
Wodociągi Płockie	15.W.1	P11-P12	250	metoda bezwykopowa							16,70			
Wodociągi Płockie	15.W.1	P12-P13	250	metoda bezwykopowa							3,00			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P13-P13`	63	wykop otwarty			5,20							
Wodociągi Płockie	15.W.1	P13-HP3	250	metoda bezwykopowa							3,00			
Wodociągi Płockie	15.W.1	HP3-W5	250	metoda bezwykopowa							42,70			
Wodociągi Płockie	15.W.6	W0	250/250	-									1	
Wodociągi Płockie	15.W.7	W1	250/110	-									1	
Wodociągi Płockie	15.W.8	HP1	250/90	-									1	
Wodociągi Płockie	15.W.9	P1	250/63	-									1	
Wodociągi Płockie	15.W.10	P2	250/40	-									1	

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIK
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	15.W.11	P3	250/63	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.12	W2	250/110	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.13	HP2	250/90	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.14	W3	250/110	-									1	Przebieg istniejącego węzła (montaż nowej zasuw).
Wodociąg Płockie	15.W.15	P4	250/63	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.16	P5	250/63	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.17	W4	250/110	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.18	P6	250/40	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.19	P7	250/63	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.20	P8	250/40	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.21	P9	250/63	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.22	P10	250/50	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.23	P11	250/63	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.24	P12	250/160	-									1	Przebieg istniejącego węzła (montaż nowej zasuw).

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIK
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	15.W.25	P13	250/63	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.26	HP3	250/90	-									1	
Wodociąg Płockie	15.W.27	W5	250/350/150	-									1	
ul. Obrońców Westerplatte														
Wodociąg Płockie	16.W.1	W1-W2	110	wykop otwarty					7,60					
Wodociąg Płockie	16.W.3	W2-P1	40	wykop otwarty	13,00									
Wodociąg Płockie	16.W.1	W2-W3	110	wykop otwarty					9,70					
Wodociąg Płockie	16.W.1	W3-P2	110	wykop otwarty					9,40					
Wodociąg Płockie	16.W.1	W3-W4	110	wykop otwarty					19,60					
Wodociąg Płockie	16.W.2	W4-P3	63	wykop otwarty			13,20							
Wodociąg Płockie	16.W.1	W4-W5	110	wykop otwarty					23,00					
Wodociąg Płockie	16.W.1	W5-P4	110	wykop otwarty					13,40					
Wodociąg Płockie	16.W.1	W5-W6	110	wykop otwarty					24,80					
Wodociąg Płockie	16.W.2	W6-P5	63	wykop otwarty			9,00							

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	16.W.1	W6-W7	110	wykop otwarty					1,30					
Wodociąg Płockie	16.W.2	W7-P6	63	wykop otwarty			13,30							
Wodociąg Płockie	16.W.1	W7-W8	110	wykop otwarty					32,80					
Wodociąg Płockie	16.W.1	W8-P7	110	wykop otwarty					13,20					
Wodociąg Płockie	16.W.1	W8-W9	110	wykop otwarty					8,90					
Wodociąg Płockie	16.W.1	W9-P8	110	wykop otwarty					9,00					
Wodociąg Płockie	16.W.1	W9-W10	110	wykop otwarty					30,60					
Wodociąg Płockie	16.W.2	W10-P9	63	wykop otwarty			13,20							
Wodociąg Płockie	16.W.1	W10-W11	110	wykop otwarty					13,00					
Wodociąg Płockie	16.W.2	W11-P10	63	wykop otwarty			8,90							
Wodociąg Płockie	16.W.1	W11-W12	110	wykop otwarty					25,40					
Wodociąg Płockie	16.W.2	W12-P11	63	wykop otwarty			13,00							
Wodociąg Płockie	16.W.1	W12-Z	110	wykop otwarty					51,60					
Wodociąg Płockie	16.W.1	Z-W14	110	wykop otwarty					1,00					

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]									
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociągi Płockie	16.W.2	W14-P12	63	wykop otwarty			13,60							
Wodociągi Płockie	16.W.1	W14-W15	110	wykop otwarty					0,80					
Wodociągi Płockie	16.W.3	W15-P13	40	wykop otwarty	8,50									
Wodociągi Płockie	16.W.1	W15-W16	110	wykop otwarty					44,40					
Wodociągi Płockie	16.W.2	W16-P14	63	wykop otwarty			13,60							
Wodociągi Płockie	16.W.1	W16-W17	110	wykop otwarty					41,30					
Wodociągi Płockie	16.W.2	W17-P15	63	wykop otwarty			13,60							
Wodociągi Płockie	16.W.1	W17-W18	110	wykop otwarty					2,10					
Wodociągi Płockie	16.W.3	W18-P16	40	wykop otwarty	9,20									
Wodociągi Płockie	16.W.1	W18-W19	110	wykop otwarty					69,70					
Wodociągi Płockie	16.W.4	W1	110/110	-									1	
Wodociągi Płockie	16.W.5	W2	110/40	-									1	
Wodociągi Płockie	16.W.6	W3	110/110	-									1	
Wodociągi Płockie	16.W.7	W4	110/63	-									1	

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIK
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]								Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	16.W.8	W5	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.9	HP1	110/90	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.10	W6	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.11	W7	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.12	W8	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.13	W9	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.14	W10	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.15	W11	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.16	W12	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.17	Z (W13)	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.18	W14	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.19	W15	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.20	W16	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.21	W17	110/63	-									1	

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIK
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	16.W.22	W18	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	16.W.23	W19	110/100	-									1	
ul. Kochanowskiego														
Wodociąg Płockie	17.W.2	W1-W2	110	wykop otwarty					1,00					
Wodociąg Płockie	17.W.6	W2-W2'	40	wykop otwarty	4,50									
Wodociąg Płockie	17.W.2	W2-HP1	110	wykop otwarty					44,30					
Wodociąg Płockie	17.W.2	HP1-W3	110	wykop otwarty					1,70					
Wodociąg Płockie	17.W.2	W3-W4	110	wykop otwarty					4,20					
Wodociąg Płockie	17.W.2	W4-W5	110	wykop otwarty					25,30					
Wodociąg Płockie	17.W.5	W5-W5'	63	wykop otwarty			6,50							
Wodociąg Płockie	17.W.2	W5-W6	110	wykop otwarty					14,20					
Wodociąg Płockie	17.W.5	W6-W6'	63	wykop otwarty			8,20							
Wodociąg Płockie	17.W.2	W6-W7	110	wykop otwarty					15,50					
Wodociąg Płockie	17.W.6	W7-SW	40	wykop otwarty	9,00									

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIŁE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	17.W.2	W7-W8	110	wykop otwarty					10,70					
Wodociąg Płockie	17.W.5	W8-W8'	63	wykop otwarty			8,30							
Wodociąg Płockie	17.W.2	W8-W9	110	wykop otwarty					39,30					
Wodociąg Płockie	17.W.5	W9-W9'	63	wykop otwarty			8,10							
Wodociąg Płockie	17.W.2	W9-W10	110	wykop otwarty					5,80					
Wodociąg Płockie	17.W.2	W10-W11	110	wykop otwarty					56,40					
Wodociąg Płockie	17.W.2	W11-W39	110	wykop otwarty					7,70					
Wodociąg Płockie	17.W.2	W11-W12	110	wykop otwarty					56,70					
Wodociąg Płockie	17.W.2	W12-W13	110	wykop otwarty					34,60					
Wodociąg Płockie	17.W.3	W13-W40	160	wykop otwarty						7,00				
Wodociąg Płockie	17.W.3	W13-W41	160	wykop otwarty						7,90				
Wodociąg Płockie	17.W.2	W13-W14	110	wykop otwarty					15,00					
Wodociąg Płockie	17.W.6	W14-W14'	40	wykop otwarty	8,00									
Wodociąg Płockie	17.W.2	W14-W15	110	wykop otwarty					15,90					

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]									
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociągi Płockie	17.W.6	W15-W15`	40	wykop otwarty	8,20									
Wodociągi Płockie	17.W.2	W15-W16	110	wykop otwarty					9,00					
Wodociągi Płockie	17.W.5	W16-W16`	63	wykop otwarty			6,80							
Wodociągi Płockie	17.W.2	W16-W17	110	wykop otwarty					5,70					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W17-W17`	40	wykop otwarty	9,00									
Wodociągi Płockie	17.W.2	W17-W18	110	wykop otwarty					19,60					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W18-W18`	40	wykop otwarty	8,50									
Wodociągi Płockie	17.W.2	W18-W19	110	wykop otwarty					16,20					
Wodociągi Płockie	17.W.4	W19-W19`	90	wykop otwarty				6,60						
Wodociągi Płockie	17.W.2	W19-W20	110	wykop otwarty					0,40					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W20-W20`	40	wykop otwarty	8,50									
Wodociągi Płockie	17.W.2	W20-W21	110	wykop otwarty					14,00					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W21-W21`	40	wykop otwarty	8,80									
Wodociągi Płockie	17.W.2	W21-W22	110	wykop otwarty					25,50					

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]									
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociągi Płockie	17.W.6	W22-W22`	40	wykop otwarty	8,90									
Wodociągi Płockie	17.W.2	W22-W23	110	wykop otwarty					18,90					
Wodociągi Płockie	17.W.2	W23-W24	110	wykop otwarty					1,40					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W24-W24`	40	wykop otwarty	8,80									
Wodociągi Płockie	17.W.2	W24-W25	110	wykop otwarty					13,20					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W25-W25`	40	wykop otwarty	8,60									
Wodociągi Płockie	17.W.2	W25-W26	110	wykop otwarty					28,00					
Wodociągi Płockie	17.W.5	W26-W26`	63	wykop otwarty			6,40							
Wodociągi Płockie	17.W.2	W26-W27	110	wykop otwarty					17,90					
Wodociągi Płockie	17.W.2	W27-W28	110	wykop otwarty					19,20					
Wodociągi Płockie	17.W.2	W28-W42	110	wykop otwarty					2,40					
Wodociągi Płockie	17.W.1	W28-W29	110	metoda bezwykopowa					9,70					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W29-W29`	40	wykop otwarty	13,00									
Wodociągi Płockie	17.W.1	W29-W30	110	metoda bezwykopowa					23,80					

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]									
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociągi Płockie	17.W.6	W30-W30`	40	wykop otwarty	12,60									
Wodociągi Płockie	17.W.1	W30-W31	110	metoda bezwykopowa					19,80					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W31-W31`	40	wykop otwarty	2,90									
Wodociągi Płockie	17.W.1	W31-W32	110	metoda bezwykopowa					6,50					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W32-W32`	40	wykop otwarty	2,90									
Wodociągi Płockie	17.W.1	W32-HP2	110	metoda bezwykopowa					34,20					
Wodociągi Płockie	17.W.1	HP2-W33	110	metoda bezwykopowa					28,50					
Wodociągi Płockie	17.W.2	W33-W43	110	wykop otwarty					12,60					
Wodociągi Płockie	17.W.1	W33-W34	110	metoda bezwykopowa					10,00					
Wodociągi Płockie	17.W.1	W34-W35	110	metoda bezwykopowa					0,20					
Wodociągi Płockie	17.W.6	W35-W35`	40	wykop otwarty	12,50									
Wodociągi Płockie	17.W.1	W35-W36	110	metoda bezwykopowa					11,40					
Wodociągi Płockie	17.W.5	W36-W36'	63	wykop otwarty			2,10							
Wodociągi Płockie	17.W.1	W36-W37	110	metoda bezwykopowa					12,30					

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIŁE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	17.W.3	W37-W37'	160	wykop otwarty						2,60				
Wodociąg Płockie	17.W.7	W1	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.8	W2	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.9	HP1	110/90	-									1	Przebiecie istniejącego węzła (montaż nowej zasuw).
Wodociąg Płockie	17.W.10	W3	110/40	-									1	Przebiecie istniejącego węzła (montaż nowej zasuw).
Wodociąg Płockie	17.W.11	W4	110/63	-									1	Przebiecie istniejącego węzła (montaż nowej zasuw).
Wodociąg Płockie	17.W.12	W5	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.13	W6	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.14	W7	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.15	W8	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.16	W9	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.17	W10	110/110	-									1	Wyłączenie z użytkowania istniejącego węzła.
Wodociąg Płockie	17.W.18	W11	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.19	W12	110/110	-									1	Przebiecie istniejącego węzła (montaż nowej zasuw).

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIK
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiąclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]								Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	17.W.20	W13	110/160	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.21	W14	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.22	W15	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.23	W16	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.24	W17	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.25	W18	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.26	W19	110/90	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.27	W20	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.28	W21	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.29	W22	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.30	W23	110/110	-									1	Przebieg istniejącego węzła (montaż nowej zasady).
Wodociąg Płockie	17.W.31	W24	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.32	W25	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.33	W26	110/63	-									1	

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNI
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	17.W.34	W27	110/63	-									1	Przebieg istniejącego wężla (montaż nowej zasuw).
Wodociąg Płockie	17.W.35	W28	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.36	W29	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.37	W30	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.38	W31	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.39	W32	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.40	HP2	110/90	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.41	W33	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.42	W34	110/63	-									1	Przebieg istniejącego wężla (montaż nowej zasuw).
Wodociąg Płockie	17.W.43	W35	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.44	W36	110/63	-									1	
Wodociąg Płockie	17.W.45	W37	110/160	-									1	Koniec przebudowy wodociągu, należy zamontować dodatkową zasuwę na połączeniu z istniejącym wodociągiem DN100.
ul. Salezjańska														
Wodociąg Płockie	18.W.2	W1-W2	110	wypok otwarty					21,00					

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]									
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociągi Płockie	18.W.3	W2-W2`	40	wykop otwarty	3,20									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W2-W3	110	wykop otwarty					1,00					
Wodociągi Płockie	18.W.3	W3-W3`	40	wykop otwarty	8,70									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W3-W4	110	wykop otwarty					28,50					
Wodociągi Płockie	18.W.2	W4-W4`	110	wykop otwarty					3,00					
Wodociągi Płockie	18.W.2	W4-W5	110	wykop otwarty					7,50					
Wodociągi Płockie	18.W.3	W5-W5`	40	wykop otwarty	9,00									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W5-W6	110	wykop otwarty					6,70					
Wodociągi Płockie	18.W.3	W6-W6`	40	wykop otwarty	3,20									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W6-W7	110	wykop otwarty					15,50					
Wodociągi Płockie	18.W.3	W7-W7`	40	wykop otwarty	2,50									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W7-W8	110	wykop otwarty					7,70					
Wodociągi Płockie	18.W.3	W8-W8`	40	wykop otwarty	8,80									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W8-W9	110	wykop otwarty					18,00					

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIE
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]									
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociągi Płockie	18.W.3	W9-W9`	40	wykop otwarty	3,20									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W9-W10	110	wykop otwarty					10,00					
Wodociągi Płockie	18.W.2	W10-W15	110	wykop otwarty					8,90					
Wodociągi Płockie	18.W.2	W10-W11	110	wykop otwarty					11,00					
Wodociągi Płockie	18.W.3	W11-W11`	40	wykop otwarty	2,00									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W11-W12	110	wykop otwarty					15,30					
Wodociągi Płockie	18.W.3	W12-W12`	40	wykop otwarty	1,50									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W12-W13	110	wykop otwarty					10,60					
Wodociągi Płockie	18.W.3	W13-W13`	40	wykop otwarty	0,70									
Wodociągi Płockie	18.W.2	W13-2	110	wykop otwarty					11,50					
Wodociągi Płockie	18.W.1/18.W.21	2-W14(1)	110	metoda bezwykopowa					12,00			12,00		Wodociąg w rurze osłonowej pod jezdnią w ul. Obrońców Płocka 1920r.
Wodociągi Płockie	18.W.4	W1	110/110	-									1	
Wodociągi Płockie	18.W.5	W2	110/40	-									1	
Wodociągi Płockie	18.W.6	W3	110/40	-									1	

Wodociąg					250,75	3,00	238,90	6,60	1 366,40	17,50	354,30	12,00	98	ŁĄCZNIK
					42,55	3,00	81,10	-	16,90	-	354,30	-	22	ul. Bielska (Al. S. Jachowicza - ul. Tysiaclecia)
					-	-	-	-	-	-	354,30	-	-	(w tym bezwykopowo)
					30,70	-	111,40	-	452,60	-	-	-	20	ul. Obrońców Westerplatte
					134,70	-	46,40	6,60	708,70	17,50	-	-	39	ul. Kochanowskiego
					-	-	-	-	156,40	-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					42,80	-	-	-	188,20	-	-	12,00	17	ul. Salezjańska
					-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-	(w tym bezwykopowo)
Ilość robót do wykonania [m]													Węzły [kpl]	Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	DN40	DN50	DN63	DN90	DN110	DN160	DN250	Rura osłonowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wodociąg Płockie	18.W.7	W4	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.8	W5	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.9	W6	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.10	W7	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.11	W8	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.12	W9	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.13	W10	110/110	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.18	HP	110/90	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.14	W11	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.15	W12	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.16	W13	110/40	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.17	W14	160/110	-									1	
Wodociąg Płockie	18.W.19	W16	-	-									1	Wyłączyć z użytkowania odcinek W16-W17
Wodociąg Płockie	18.W.20	W17	-	-									1	Wyłączyć z użytkowania odcinek W16-W17