

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
W postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na przebudowę Wieży Ciśnień
i dobudowę tarasu w kondygnacji pierwszego piętra,
zmianę sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową
wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy).
Lokalizacja: Płock, Plac Dąbrowskiego (ul. Warszawska 26).

Nr sprawy: 2/TT/ZP/2012

L.dz. *2244* /2012

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

1. Pytanie dotyczy wykonania wzmocnień fundamentów Wieży Ciśnień. Powyższy problem zasygnalizowany jest jedynie w opisie architektonicznym w punkcie 6.3. Fundamenty. „Posadowienie Wieży Ciśnień na ławie schodkowej zostanie wzmocnione wg opracowania konstrukcyjnego” oraz Specyfikacji technicznej w punkcie 2.2.. W dokumentacji konstrukcji nie ma żadnych rysunków ani opisu dotyczących wzmocnienia ław Wieży.

W związku z powyższym jak ma zachować się Wykonawca?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa PW Konstrukcja w ustępie 5 - Opis technologii robót, pkt.5.1. zaleca umieszczenie nowej płyty fundamentowej wpuszczonej pod istniejący fundament, pokazanej na przekroju w Architekturze i na rys. nr s8 w Konstrukcji.

Płyta fundamentowa została wykonana w 2011 roku. Innego wzmocnienia nie przewiduje się.

Na pytanie „jak ma się zachować Wykonawca” udzielono odpowiedzi w pismach:

- L.dz.1861/2012 z dnia 19.04.2012 r. pytanie i odpowiedź nr 4,
- L.dz. 1981/2012 z dnia 25.04.2012 r. pytanie i odpowiedź nr 4.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wisniewski
Andrzej Wisniewski

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski
Marek Naworski